**JP "VOJVODINAŠUME"**
**Petrovaradin,**
**Preradovićeva 2.**
www.vojvodinasume.rs
**Broj: 1297/1**
**Dana: 25.12.2015. god.**

# KONKURSNA DOKUMENTACIJA
# ZA JAVNU NABAVKU RADOVA, U OTVORENOM POSTUPKU - PO PARTIJAMA:

## - IZGRADNJA (I ODRŽAVANJE) ŠUMSKIH PUTEVA ZA 2015. god. -
**(BROJ JAVNE NABAVKE JN 104/15)**

(Poziv za podnošenje ponuda broj 104/15, objavljen je dana 25.12.2015. god. na Portalu javnih nabavki, internet stranici Naručioca, kao i na Portalu „Službenih glasnika RS“ i baze propisa)

# S A D R Ž A J

U skladu sa članom 61. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“, br. 124/2012, 14/15 i 68/2015. i dalje ZJN) i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku sadrži:

**Prilog br. 1 - Opšte podatke o javnoj nabavci**

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca,
(2) napomena da se sprovodi otvoreni postupak,
(3) predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi), naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma
(4) informacije u vezi sa javnom nabavkom

**Prilog br. 2 - Podatke o predmetu javne nabavke**

(1) opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke,
(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke,

**Prilog br. 3 - Vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.**;

**Prilog br. 4 - uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama** i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova;

**Prilog br. 5 - Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu**;

**Prilog br. 6 - Obrazac ponude**;

**Prilog br. 7 - Model ugovora;**

**Prilog br. 8 - Obrazac strukture ponuđene cene**, sa uputstvom kako da se popuni;

**Prilog br. 9- Obrazac troškova pripreme ponude;**
**Prilog br. 10 - Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi;**
**Prilog br. 11- IZJAVA PONUĐAČA O POŠTOVANJU OBAVEZA KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I DA PONUĐAČ NEMA ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI , KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE;**
**Prilog br. 12-Izjava o sredstvima finansijskog obezbeđenja,**
**Prilog 13 - Podaci o sredstvima finansijskog obezbeđenja;**
**Prilog br. 13a i 1b -Model menično ovlašćenja.**
**Prilog br. 14 – Potvrda da je ponuđač izvršio obilazak puta čija je izgradnja predmet javne nabavke.**

**Ukupan broj strana konkursne dokumentacije je 70.**

JP „VOJVODINAŠUME“
Petrovaradin,
Preradovićeva 2
www.vojvodinasume.rs
Vrsta naručioca: Javno preduzeće

## PRILOG BR.1 - OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

### 1.1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv: JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin

Adresa: 21131 Petrovaradin, Preradovićeva 2.

Internet stranica naručioca: www.vojvodinasume.rs

Matični broj: 087621198

PIB:101636567

Tekući račun: 205-601-31 Komercijalna banka ad Beograd

### 1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Javna nabavka broj 104/15 – Izgradnja (i održavanje) šumskih puteva za 2015.g., sprovodi se u otvorenom postupku, po partijama.

### 1.3 PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke su radovi- izgradnja (i održavanje) šumskih puteva za 2015.g. Postupak se sprovodi radi zaključenja: ugovora o javnoj nabavci. Nije u pitanju rezervisana javna nabavka.Ne sprovodi se elektronska licitacija.

### 1.4 INFORMACIJE U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM

Informacije u vezi sa javnom nabavkom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 07-15 časova.Kontakt osoba je Milan Petričević, dipl.inž.šum., tel: 062/800-46-01**, za partiju 1,** Miodrag Perović, mast. inž.šum., tel: 062/800-54-00, **za partije 2 i 3**, i Čedo Mišković, dipl.inž,šum., tel: 063/104-78-57, **za partiju 4**.

**Ponuđač se obavezuje da pre podnošenja ponude u vremenu između 08:00 do 14:00 časova (radnim danom) obiđe mesto radova, uz prethodno obaveštenje naručioca (osobe za kontakt). Naručilac će nakon obilaska mesta izvršenja radova ponuđaču izdati potvrdu da je ponuđač izvršio obilazak mesta izgradnje i sanacije puta.**

**Ukoliko ponuđač uz ponudu ne dostavi potvrdu, ponuda ponuđača će se odbiti kao neprihvatljiva.**

**Ostali podaci o javnoj nabavci:**

1. Datum objavljivanja javnog poziva i konkursne dokumentacije na Portalu Uprave za javne nabavke, Internet stranici naručioca i Portalu službenih glasila RS i baze propisa **25.12.2015.g.**
2. Rok za podnošenje ponuda: **25.01.2016. g. do 10:00 časova**
3. Javno otvaranje ponuda će se obaviti **25.01.2016. god. u 10:30 časova**, u prostorijama direkcije preduzeća JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin, Preradovićeva br. 2.

**PRILOG br.2 - PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE**

2.1 Opis predmeta nabavke:

## Izgradnja (i održavanje) šumskih puteva za 2015. god.

Oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavke:

- radovi na održavanju puteva - 45233141
- radovi na izgradnji puteva - 45233120

2.2 Opis javne nabavke: predmet javne nabavke je oblikovan u više partija:

Partija 1 – Asfaltiranje – sanacija postojećeg puta u ŠG „Sr. Mitrovica“
Partija 2 – tvrdi šumski kamionski put „Zverinjak“ (ŠG „Sombor“)
Partija 3 – tvrdi šumski kamionski put „Kamarište“ (ŠG „Sombor“)
Partija 4 – izgradnja tvrdog šumskog puta „Prvi most Brzica“ (ŠG „Novi Sad“)

2.3 Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

**PRILOG br.3 - VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK ISPORUKE, MESTO ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.**

Predmet javne nabavke u otvorenom postupku – izgradnja (i održavanje) šumskih puteva za 2015.g.

**Partija 1 – Asfaltiranje – sanacija postojećeg puta u ŠG „Sr. Mitrovica“**

**Šumsko kamionski put „Blata“ – RJ ŠU Morović**

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

| Redni broj | Mesto izvršenje radova | Vrsta radova i materijala | Jedinica mere | Količina |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Š.U. Morović Šumski kamionski put „Blata“ | Presvlačenje postojećeg asfaltnog puta asfaltbetonom AB-11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju | m2 | 12.500 |
| 2. | Š.U.Morović Šumski kamionski put „Blata“ | Sanacija postojećeg puta (krpljenje udarnih rupa) slojem bitošljunka BNS 22 sa svim pripremnim i završnim radovima | t | 25 |

1. MATERIJAL – bitošljunak mora da ispunjava standarde BNS – 22. (redni broj 2 gornje tabele).
2. MATERIJAL – asfaltbeton, mora da ispunjava standarde AB – 11 (redni broj 1 gornje tabele).

**Partija 2 – tvrdi šumski kamionski put „Zverinjak“ – za potrebe ŠG Sombor.**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:**

| Opis poslova | Jedinca mere | Količina |
|---|---|---|
| **1. Obeležavanje trase pre početka radova.** Pozicija obuhvata obnovu izvršenih snimanja i obeležavanja u fazi izrade tehničke dokumentacije i sva potrebna dopunska snimanja u fazi građenja. | km | 2,60 |
| **2. Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldozerom**. Pozicija obuhvata sečenje stabala prečnika većeg od 50 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko panja i izvaditi panj i koren. Obračunava se po komadu. | kom | 11,00 |
| **3. Uklanjanje postojećeg kolovoza.** Iskop i uklanjanje postojećeg kolovoza duž cele trase predmetnog puta. Uklanjanje se vrši u sloju od 30 cm. Pozicija obuhvata i guranje materijala na razdaljinu do 40 m. Obračun se vrši po $m^2$ skinutog materijala. | $m^3$ | 3.305,13 |
| **4. Transport iskopanog materijala – postojećeg kolovoza.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i prevoz materijala iz | $m^3$ | 4.296,67 |

| | | |
|---|---|---|
| pozicije 3 na daljinu do 10km. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficijentom rastresitosti 1.3.Plaća se po m3 utovarenog i transportovanog materijala. | | |
| **5. Iskop humusa.** Pozicija obuhvata mašinski iskop humusa d=30 cm u širokom otkopu sa transportom i guranjem u stranu ili na privremene deponije udaljene do 30m. | $m^3$ | 2.157,03 |
| **6. Transport humusa.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog humusa na deponiju Investitora udaljenu 0-3km sa grubim razastiranjem i planiranjem humusa na deponiji. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficijentom rastresitosti 1.3. Plaća se po m3 transportovanog humusa. | $m^3$ | 2.588,44 |
| **7. Priprema postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 10.00 |
| **8. Iskop zemljanog materijala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m. Plaća se po m3 iskopanog materijala.. | $m^3$ | 3.766,16 |
| **9. Iskop kanala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m za izradu kanala. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 324.04 |
| **10. Transport iskopnog materijala.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog zemljanog materijala iz pozicija 8 i 9 na deponiju udaljenu 0-3km. | $m^3$ | 4.908,24 |
| **11. Izrada nasipa.** Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 158.10 |
| **12. Uređenje posteljice.** Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30cm, između donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zvisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja. Plaća se po m2 obrađene posteljice. | $m^2$ | 11,413.68 |
| **13. Izrada sloja peska.** Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje sloja peska debljine 50cm. | $m^3$ | 5.700,86 |
| **14. Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0-63 mm.** | $m^3$ | 2.688,23 |

| | | |
|---|---|---|
| Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog agregta 0/63mm debljine 25cm. Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | | |
| **15. Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena agregata 0-31 mm.**<br>Pozicija obuhvata, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog agregta 0/31mm debljine 10cm. Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | $m^3$ | 989.97 |
| **16. Izrada bankina i humuziranje bankina i kosina od materijala iz iskopa.**<br>Pozicija obuhvata humuziranje i zatravljivanje kosina nasipa i bankina u sloju debljine d=20 cm sa prevozom iz pozajmišta i zatravljivanjem. Pozicija obuhvata: mašinski iskop, utovar i prevoz humusa na trasu na rastojanju od 5km, razastiranje i planiranje,sa ručnom zatravljivanje sa nabavkom semena i kvašenjem.popravkom.Prema odobrenju nadzornog organa može se koristiti materijal iz iskopa.Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | $m^3$ | 1.467,37 |
| **17. Izrada propusta**<br>Pozicija obuhvata postavljanje cevi Ø800, sanaciju postojećeg propusta, nabavku, prevoz na 30km i ugrađivanje sloja peska 10cm, kao i iskop materijala za postavljanje cevi. | m | 7.00 |
| **18. Uklapanje postojećih raskrsnica sa novim kolovozom.**<br>• Iskop postojećeg kolovoza u sloju prosečno 10 cm,<br>• Ugradnja DKA 0-31 mm, prosečno d=10 cm,<br>• Uređenje bankina i kosina d=20,<br>Površina rskrsnica – 906 $m^2$ | <br><br>$m^3$<br>$m^3$<br>$m^3$ | <br><br>90.60<br>90.60<br>26.00 |
| 1. **Nepredviđeni radovi 3 %** | % | 0,03 |
| **Ukupno:** | | |

**Projekat:** GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU ŠUMSKO KAMIONSKOG PUTA, LOKALITET ZVERINJAK.

**Objekat i lokacija:** ŠUMSKI PUT GJ „APATINSKI RIT“, ŠU APATIN, LOKALITET ZVERINJAK, SRP „GORNJE PODUNAVLJE“, NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 10224, 10203/1 i 799/1 K.O. APATIN

**Opis** projektovanog šumskog puta „Zverinjak“: Projektovani put počinje rampom sa glavnog nasipa I odbrambene linije Dunava kod Erora (lokalni naziv), nastavlja se zemljanim putem do Ciganske bare kroz pojas JVP „VodeVojvodine“ ( oko 330 m), zatim prolazi kroz odeljenje 14b, nastavlja granicom između odseka a i c. Zatim prolazi kroz odeljenje 15 granicom između odseka m i f, granicom između odseka n i f, kroz odsek f, 4, a i završava na postojećem kamenom putu u GJ „Apatinski rit“.

**Dužina trase:** 2.600 m

**Ukupna širina kolovoza:** 3,6 m

**Garantni rok 2 godine od izvršene predaje radova.**

Izabrani ponuđač je u obavezi:

- Poštovati sve uslove Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za radove i aktivnosti na izgradnji šumskog puta.
- Dozvoljava se izgradnja šumsko-kamionskog puta „Zverinjak“ od nasipa I odbrambene linije, kroz odeljenja i odseke br. 14b, 14a/b, 14a/c, 15m/f, 15n/f, 15f, 15/4, 15a do postojećeg kamionskog puta u GJ „Apatinski rit“.
- Planirani put u okretnicu izgraditi nasipanjem i proširenjem postojećih traktorskih puteva i proseka označenih na grafičkom prilogu.

1. Radove i aktivnosti na izgradnji šumsko-kamionskog puta sa okretnicom izvesti u okviru gabarita navedenih u podnetom zahtevu za uslovima zaštite prirode (dužina puta 2600 m, širina puta 3,6 m, sa dodatnih 3 m , uz putni pravac sa jedne strane puta).

- Prilikom izgradnje puta je dozvoljeno uklanjanje jednog reda evroameričkih topola duž putnog pravca radi prosvetljavanja puta.
- Pre nasipanja puta je neophodno ukloniti površinski sloj zemlje do osnove noseće podloge.
- Nasipanje izvršiti sa tucanikom frakcije 0 – 63 mm i peskom a delove puta gde se zadržava voda je dozvoljeno nasuti (nivelisati) sa debljim slojem peska.
- Sa jedne strane izgraditi kanal za sakupljanje vode sa puta debljine do 50 cm.
- Postojeći betonski propust na putu radi bezbednosti je neophodno proširiti za 1 m sa obe strane, odnosno sanirati njegove rubove postavljanjem bagremovih trupaca sa obe strane.
- Na sredini deonica puta između okuka izgraditi mimoilaznice u dužini 3 – 5 m.
- Za potrebe kretanja vozila do i od predmetne lokacije koristiti isključivo postojeće prilazne puteve.
- Građevinski materijal koji će biti dopremljen za potrebe realizacije predmetnih radova i aktivnosti privremeno deponovati isključivo u krugu radilišta pored postojećeg puta.
- Smeće i ostali otpadni materijal nastao tokom izvođenja predmetnih radova i aktivnosti, mora biti iznesen iz Rezervata najkasnije 15 dana posle završetka radova a prostor na kome se nalazio očišćen.
- Zabranjeno je odlagati čvrsti otpad i druge materije u depresije, upuštati zagađene vode ili druge materije.
- U slučaju izlivanja opasnih materija (gorivo, mašinska i druga ulja) na prostor prirodnog dobra ili u zoni uticaja, zagađeni sloj zemljišta mora se ukloniti i isti odložiti u ambalažu koja se mora prazniti samo na tu svrhu, predviđenoj deponiji izvan rezervata. Na mestu izlivanja naneti novi, nezagađeni sloj zemljišta. Uslove za revitalizaciju kopnenih i vodenih staništa tražiti od Zavoda.

- Poštovati procenu uticaja izgradnje šumskog puta „Zverinjak“ na životnu sredinu, koje je pripisalo ŠG „Sombor“ Sombor 29.08.2014. pod brojem 1362/14, a koje se sastoji od:
    1. Lokacije izgradnje puta,
    2. Opis aktivnosti i prikaz razmatranih alternativnih mera,
    3. Prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini,
    4. Opis mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu,
    5. Opis mera predviđenih za sprečavanje i sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu.

- Poštovati propisane uslove JVP „Vode Vojvodine“ pod brojem I-6/34 od 12.05.2014., a koji se odnose na lokaciju u „Zverinjaku“, dužine 330 m, predstavljandeo silazne rampe na nasipu prve odbrambene linije (objekat D.12.1.1.). Prilikom izgradnje voditi računa da se ne uđe u telo nasipa.
- Sve ostale uslove poštovati iz dopisa JVP „Vode Vojvodine“ broj I-8/25-1 od 02.04.2014. godine.

**Partija 3 – tvrdi šumski kamionski put „Kamarište“ – za potrebe ŠG Sombor.**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:**

| Opis poslova | Jedinca mere | Količina |
|---|---|---|
| 1. **Obeležavanje trase pre početka radova.** Pozicija obuhvata obnovu izvršenih snimanja i obeležavanja u fazi izrade tehničke dokumentacije i sva potrebna dopunska snimanja u fazi građenja. | km | 0,28 paus. |
| 2. **Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldozerom**. Pozicija obuhvata sečenje stabala prečnika većeg od 50 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko panja i izvaditi panj i koren. Obračunava se po komadu. | kom | 6,00 |
| 3. **Uklanjanje postojećeg kolovoza.** Iskop i uklanjanje postojećeg kolovoza duž cele trase predmetnog puta. Uklanjanje se vrši u sloju od 30 cm. Pozicija obuhvata i guranje materijala na razdaljinu do 40 m. Obračun se vrši po $m^2$ skinutog materijala. | $m^3$ | 236,41 |
| 4. **Transport iskopanog materijala – postojećeg kolovoza.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i prevoz materijala iz pozicije 3 na daljinu do 10 km. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficjentom rastresitosti 1,3. Plaća se $m^3$ utovarenog i transportovanog materijala. | $m^3$ | 307,33 |
| 5. **Iskop humusa.** Pozicija obuhvata mašinski iskop humusa d=30 cm, u širokom otkopu sa transportom i guranjem u stranu ili na privremene deponije udaljene do30 km. | $m^3$ | 196,26 |
| 6. **Transport humusa.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog humusa na deponiju investitora udaljenu 0 -3 km sa grubim razastiranjem i planiranjem humusa na deponiji. Količina iskopanog matrijala je umnožena koeficjentom rastresitosti 1,3. Plaća se po $m^3$ transportovanog humusa. | $m^3$ | 235,51 |
| 7. **Priprema postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim.** Pozicija obuhvata iskop i guranje materijala na daljinu do 40m, kao i pripremu za uklanjanje novog i postojećeg kolovoza. Obračun se vrši po $m^3$ skinutog materijala. | $m^3$ | 1,00 |
| 8. **Iskop zemljanog materijala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40 m. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala . | $m^3$ | 352,34 |
| 9. **Iskop kanala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40 m za izradu kanala. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala | $m^3$ | 6,37 |
| 10. **Transport iskopnog materijala.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog zemljanog materijala iz pozicija 8 i 9, na deponiju udaljenu 0-3 km. | $m^3$ | 430,45 |

| | | |
|---|---|---|
| 11. **Izrada nasipa.**<br>Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala | $m^3$ | 0,00 |
| 12. **Uređenje posteljice.**<br>Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30 cm, između donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zavisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja. Plaća se po $m^2$ obrađene posteljice. | $m^2$ | 1.021,58 |
| 13. **Izrada sloja peska.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje sloja peska debljine 50cm. | $m^3$ | 308,02 |
| 14. **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0-63 mm.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena agregata 0 – 63 mm debljine 25 cm. Plaća se po $m^3$ ugrađenog zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | $m^3$ | 134,93 |
| 15. **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena agregata 0-31 mm.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena agregata 0 – 31 mm, debljine 10 cm. Plaća se po $m^3$ ugrađenog zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja | $m^3$ | 201,09 |
| 16. **Izrada bankina i humuziranje bankina i kosina od materijala iz iskopa.**<br>Pozicija obuhvata humiziranje i zatravljivanje kosina nasipa i bankina u sloju dobljine d=20 cm sa prevozom iz pozajmišta i zatravljivanjem. Pozicija obuhvata mašinski iskop, utovar i prevoz humusana trasu na rastojanju od 5 km, razastiranje i planiranje sa ručnim zatravljivanjem, sa nabavkom semena i kvašenjenjem i popravkom. Prema odobrenju Nadzornog organa može se koristiti materijal iz iskopa. Obračunava se po $m^3$ ugrađenog materijala. | $m^3$ | 83,91 |
| 17. **Uklapanje postojećih raskrsnica sa novim kolovozom.**<br>• Iskop postojećeg kolovoza u sloju prosečno 10 cm,<br>• Ugradnja DKA 0-31 mm, prosečno d=10 cm,<br>• Uređenje bankina i kosina d=20,<br>• Površina rskrsnica – 80 $m^2$ | $m^3$<br>$m^3$<br>$m^3$<br>$m^3$ | <br>8,00<br>8,00<br>18,00 |
| 18. **Nepredviđeni radovi 3 %** | % | 0,03 |
| **Ukupno:** | | |

**Projekat:** GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU ŠUMSKOG PUTA, LOKALITET KAMARIŠTE.

**Objekat i lokacija:** ŠUMSKI PUT GJ „KAMARIŠTE“, ŠU ODŽACI, LOKALITET KARAVUKOVO, NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 4213 K.O. KARAVUKOVO

**Opis** projektovanog šumskog p. „Kamarište“: Projektovani put počinje rampom sa glavnog nasipa I odbrambene linije Dunava, prolazi kroz 5a odeljenje i završava se okretnicom kod radničke zgrade.

**Dužina trase:** 200 m

**Ukupna širina kolovoza:** 3,5 m .

Garantni rok 2 godine od izvršene predaje radova..

**Partija 4 – izgradnja tvrdog šumskog puta „Prvi most Brzica“ za potrebe ŠG Novi Sad.**

**Opis puta:**
**Lokalitet: RJ ŠU Plavna, GJ „Plavanjske šume“ odeljenje 20, odsek a, Bačko Novo Selo, Opština Bač.**

| Red. broj | Opis radova | Jed. mere | Količina |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Iskop humusa buldozerom u sloju debljine d=40 cm do projektovane kote | m3 | 232,81 |
| 2. | Razastiranje iskopanog materijala po okolnom terenu u sloju od 20 cm | m3 | 232,81 |
| 3. | Planiranje posteljice grejderom sa tačnošću + 2 cm | m2 | 513 |
| 4. | Nabijanje posteljice valjcima i vibroježevima do zbijenosti od 95 % po Proktoru | m2 | 513 |
| 5. | Nabavka, transport i kipovanje peska za korigovanje nivelete puta | m3 | 209,69 |
| 6. | Razastiranje peska mašinski buldozerom | m3 | 209,69 |
| 7. | Planiranje nasutog peska grejderom do projektovanih kota nivelete posteljice | m2 | 513 |
| 8. | Nabijanje nasutog peska do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 |
| 9. | Pravljenje bankina od humusnog materijala iz iskopa | m3 | 37,02 |
| 10. | Nabavka i transport tucanika Ø 31 - 60 mm | m3 | 99,99 |
| 11. | Razastiranje tucanika buldozerom | m3 | 99,99 |
| 12. | Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 |
| 13. | Nabavka i transport tucanika Ø 0 - 31 mm | m3 | 50 |
| 14. | Razastiranje tucanika buldozerom | m3 | 50 |
| 15. | Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 |
| 16. | Iskop zemlje u zoni predviđenoj za izradu obalnih oslonaca i krila. Iskopmi materijal deponovati na privremenu deponiju i nakon oceđivanja materijala izvršiti razastiranje istog po okolnom terenu | m3 | 67,8 |
| 17. | Nabavka, transport i ugradnja šljunka prirodne mešavine u sloju od 30 cm kao podloga ispod obalnih oslonaca i krila. Prilikom ugradnje izvršiti i nabijanje šljunka | m3 | 8,36 |
| 18. | Nabavka, transport i izrada oplate za obalne oslonce i krila. | m2 | 73,44 |
| 19 | Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature RA 400/500 obalne oslonce i krila obalnih oslonaca u svemu prema detaljima i specifikacijama datim u projektu. | kg | 2313,05 |
| 20 | Nabavka, transport i ugradnja betona nmarke MB 30 u obalne osloce i krila | m3 | 27,1 |
| 21 | Sniženje nivoa podzemne vode pumpom u zoni iskopa građevinske jame. | čas | 48 |

**<u>Način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta</u>:**
Radovi moraju biti u skladu sa zahtevima iz specifikacije navedene u ovom prilogu (prilog br.3)

**<u>Zahtevi naručioca u pogledu roka izvršenja:</u>**
Radovi moraju biti izvršeni u skladu sa rokovima navedenim u zahtevu naručioca iz konkursne dokumentacije.

**<u>Zahtevi naručioca u pogledu mesta izvršenja:</u>**
Izvršenje radova vrši se, na bazi dispozicija ogranaka preduzeća.

Za partiju br. 1 – RJ ŠU Morović – šumsko kamionski put „Blata“

Za partiju br. 2 – RJ ŠU Apatin – šumsko kamionski put GJ „Apatinski rit“ lokalitet „Zverinjak“ SRP „Gornje podunavlje“ parcele br. 10224, 10203/1 i 799/1 k.o. Apatin.

Za partiju br. 3 – RJ ŠU Odžaci, šumsko kamionski put GJ „Kamarište“, lokalitet „Kamarište-Karavukovo“ na parcelema br. 4213, k.o. Karavukovo.

Za partiju br. 4 – RJ ŠU Plavana, GJ „Plavanjske šume“ odeljenje 20, odsek a, Bačko Novo Selo, opština Bač.

PREDSEDNIK KOMISIJE:

Milan Petričević, dipl.inž.šum.

**PRILOG br. 4 - USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA. 75. I ČLANA 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

Obavezni uslovi iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i dokazivanje ispunjenosti uslova za ponuđače

| **Red. Broj** | **OBAVEZNI USLOVI PROPISANI ČLANOM 75. ZAKONA KOJE PONUĐAČ MORA DA ISPUNI** | **UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST OBAVEZNI USLOVA** |
|---|---|---|
| 1. | Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar. | **PRAVNO LICE**: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.<br>**PREDUZETNIK:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre.<br>**FIZIČKO LICE:** Kopija lične karte ili pasoša.<br>**Napomena:**<br>- U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika iz grupe;<br>- U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača, dostaviti za svakog od njih). |
| 2. | Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ukoliko on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare | **PRAVNO LICE**: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje prvostepenog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.<br>Za pobrojana krivična dela nadležni sudovi, čija uverenja je potrebno dostaviti, su:<br>- **Osnovni sud** na čijem području je sedište pravnog lica;<br>**i**<br>- **Viši sud u Beogradu (posebno odeljenje za organizovani kriminal**) da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe.<br>**ZAKONSKI ZASTUPNIK PRAVNOG LICA:**<br>Izvod iz kaznene evidencije, odnosno |

| | | |
|---|---|---|
| | | uverenje nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, *prema mestu rođenja ili mestu prebivališta lica*, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.<br>**Napomena**:<br>- U slučaju da ponudu podnosi pravno lice potrebno je dostaviti ove dokaze i za pravno lice i za zakonskog zastupnika;<br>- U slučaju da pravno lice ima više zakonskih zastupnika za svakog od njih treba dostaviti ove dokaze;<br>- U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ove dokaze dostaviti za svakog učesnika iz grupe;<br>- U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ove dokaze dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača, dostaviti za svakog od njih).<br>**FIZIČKO LICE I PREDUZETNIK:**<br>Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, *prema mestu rođenja ili mestu prebivališta lica*, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.<br>VAŽI ZA SVE:<br>**Ovi dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda**. |
| 3. | Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. | **PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, FIZIČKO LICE:**<br>- Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose<br>**i**<br>- Uverenje nadležne uprave lokalne samouprave (Uprave javnih prihoda grada, odnosno opštine) da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Napomena**:<br>- Ukoliko je ponuđač u postupku privatizacije, umesto dva gore navedena dokaza treba da dostavi uverenje Agencije za privatizaciju da se nalazi u postupku privatizacije;<br>- U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ove dokaze dostaviti za svakog učesnika iz grupe;<br>- U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ove dokaze dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača dostaviti za svakog od njih).<br>VAŽI ZA SVE:<br>**Ovi dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.** |
| 4. | Pravo na učešće u postupku ima ponuđač koji poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, koji poštuje prava intelektualne svojine trećih lica, odnosno koji garantuje da je imalac prava intelektualne svojine i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. | **Izjava o poštovanju** obaveza iz člana 75., stav 2. Zakona (na obrascu iz konkursne dokumentacije – poglavlje 11.1) – pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, overenu pečatom i potpisanu od strane odgovornog lica ponuđača.<br>**Napomena**:<br>U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. |
| 5. | **DODATNI USLOVI PROPISANI ČLANOM 76. ZAKONA KOJE PONUĐAČ MORA DA ISPUNI** | **UPUSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST DODATNIH USLOVA** |
| | Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako raspolaže neophodnim **kadrovskim kapacitetom i to:**<br>- da ima u radnom odnosu na neodređeno vreme, pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, najmanje 1 (jednog) diplomiranog građevinskog inženjera odgovornog za izvođenje radova sa licencom 418-odgovorni izvođač radova drumskih saobraćajnica, 410 – odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, 413-odgovorni izvođač radova | - Fotokopija zahtevane licence i<br>- Fotokopija M-A obrasca za traženog inženjera, kao dokaz o radnom odnosu na neodređeno vreme, pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.<br><br>**Napomena:**<br>- U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju zajedno.<br>- Za podizvođača se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova**.** |

| | | |
|---|---|---|
| | građevninskih konstrukcija i građevinsko zanatskih radova na objektima hidrogradnje, za partije 2 i 3, licencu 413 i 476 – odgovorni izvođač radova na izgradnji poljoprivrednih i hidromeliracionih sistema, za partiju 4, i licencu 418 za partiju 1.<br>- **finansijski kapacitet –** pozitivno poslovanje zua 2012, 2013 i 2014.g.<br><br>- **poslovni kapacitet: reference – da je ponuđač izvršio posao u 2012, 2013 i 2014.g. u iznosu od najmanje 5.000.000,00 dinara, u prethodne tri godine.** | - **Bilans stanja i uspeha za 2012, 2013, i 2014.g. i to overen od APR ili izveštaj o bonitetu izdat od APR za pravna lica, a „bilans uspeha“ za preduzetnike**<br>- **ponuđač dostavlja potpisanu, popunjenu i overenu referentnu listu, kako je opisano u daljnjem tekstu.** |

UPUTSTVO ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

1. da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar dokazuje se podnošenjem izvoda iz registra koji prema članu 8. Zakona o registraciji privrednih subjekata izdaje Agencija za privredne registre.

   - *Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javne nabavke ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.*
   - *Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.*
   - *Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.*
   - *Izvod može biti i iz ranijih godina u odnosu na godinu sprovođenja postupka konkretne javne nabavke i kao takav predstavlja validan dokaz.*
   - *Starost navedenog dokumenta nije bitna za ispravnost ponude.*
   - *Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača*

2. da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare dokazuje se podnošenjem dokaza navedenih u prethodnoj tabeli

*Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača*

- ***Ovi dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.***

3. da je ponuđač izmirio dospele poreze i druge javne dažbine dokazuje se dostavljanjem **DVE POTVRDE**, od kojih **jednu izdaje Poreska uprava**, a **drugu nadležni organ lokalne samouprave** o izmirenim javnim dažbinama koje se naplaćuju na lokalnom nivou (npr. porez na imovinu).

- *Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača*
- *Dokazi iz ove tačke ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.*

**4. Obaveštenje o tome da je ponuđač ili kandidat dužan da pri sastavljanju svoje ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine i da nema zabranu obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.**

Ponuđač je dužan da u kon.dokumentaciji popuni izjavu, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je pri sastavljanju svoje ponude poštovao propise koji proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ukoliko je to slučaj).

**5. Dodatni uslovi propisani članom 76. Zakona**

Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom i to:
da ima u radnom odnosu na neodređeno vreme, pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, najmanje 1 (jednog) diplomiranog građevinskog inženjera odgovornog za izvođenje radova sa licencom 413-izvođenje podvodnih hidrograđevinskih ili hidrotehnionih radova i 4767 - za partiju 4 i 418-odgovorni izvođač radova drumskih saobraćajnica, za partiju 1 i 418, 410 i 413 za partije 2 i 3.

**Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi**:

- Fotokopija zahtevane licence i
- Fotokopija M-A obrasca za traženog inženjera, kao dokaz o radnom odnosu na neodređeno vreme, pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

**Napomena:**

- U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju zajedno.

Za podizvođača se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova

**Dokaz o kadrovskom kapacitetu:**

**Ponuđač mora dostaviti dokumenta kojima će dokazati da ima u radnom odnosu, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u periodu od najmanje jedne godine unazad, računajući pre datuma objavljivanja javnog poziva, minimum 1 dipl.inženjera građevine sa licencom br. 413, 476 i 418.**

**Dokazivanje se vrši, dostavljenjem uz ponudu ugovor o radu, M3A- prijave i odjave kod nadležene filijale PIO, fotokopiju diplome o steženom VII stepenu stručne spreme – dipl.inž. građevine i kopiju zahtevane licence.**

**Dokaz o finansijskom kapacitetu**

**Pravna lica su dužna da dostave bilans stanja i bilans uspeha sa mišljenjem ovlašćenog revizora (ukoliko ponuđač podleže obavezi revizije finansijskih izveštaja) ili izvod iz tog bilans stanja, sve overeno od Agencije za privredne registre i/ili izveštaj o bonitetu (koji izdaje APR ) za prethodne tri obračunske godine 2012, 2013 i 2014.g.**

**Fizička lica (SZR, preduzetnici i sl.) koji ne vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, obavezni su pod ovom tačkom da dostave bilans uspeha za prethodne obračunske godine 2012., 2013. i 2014.g.**

**Ovim dokazima utvrđuje se finansijski kapacitet ponuđača. Finansijsko poslovanje u posmatranim godinama mora biti pozitivno, jer se time naručilac uverava da ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom, čime se obezbeđuje da će kao ponuđač svoje ugovorne obaveze i izvršiti. U slučaju da ponuđač ima negativno poslovanje u zahtevane tri prethodne godine, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i naručilac će je odbiti.**

**DOKAZ O POSLOVNOM KAPACITETU:**

**Referentna lista – sa podacima o izvedenim radovima relevantnim za određenu partiju javne nabavke . Prihvatljiva je ona referentna lista u kojoj ponuđači imaju vrednost izvršenih radova u 2012, 2013 i 2014. god. od najmanje 5.000.000,00 dinara, bez PDV-a, u prethodne tri godine. Referentna lista mora biti od strane ponuđača sastavljena, overena, potpisana i sa pečatom na sopstvenom obrascu i overena od strane privrednih subjekata i vrednos izvedenih radova, za koga su obavljenji navedeni radovi.**

**U skladu sa članom 78. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br.124/12, 14/2015, 68/2015), ponuđač upisan u registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75. st.1 tč.1-4 ZJN. Ponuđač koji je registrovan pri registru ponuđača, koji vodi Agencija za privredne registre, ima obavezu da u svojoj ponudi jasno navede da se nalazi u registru ponuđača, ukoliko na taj način želi da dokaže ispunjenost uslova iz člana 75. st.1 tč.1-4 ZJN.**

**Ponuđač će odbiti ponudu kao neprihvatljivu u koliko:**

1. **Ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće**
2. **Ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog**
3. **Ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije je moguće uporedeiti sa drugim ponudama.**

**Pod bitnim nedostacima ponude smatraće se i sledeće:**

**1. Ponuda mora biti podneta za celokupan predmet javne nabavke za određenu partiju. Ponuda podneta za delimičan broj stavki iz partije je neprihvatljiva.**

**2. Ako ponuda nema potpis odgovornog lica i pečat ponuđača na svim obrascima, smatra se da ponuda ima nedostataka s obzirom da naručilac neće biti u mogućnosti da utvrdi verodostojnosti iste.**

**3. Svaka ispravka u ponudi obavezno mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača. Ukoliko ispravke nisu vršene na navedeni način smatra se da ponuda ima bitne nedostatke, jer se neće moći utvrditi stvarna sadržina.**

**PREDSEDNIK KOMISIJE**

**Milan Petričević, dipl.inž.šum.**

**PRILOG br. 5 - UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU**

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu pripremljeno je na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama i na osnovu člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova**.**

Uputstvo sadrži podatke koji su neophodni za pripremu ponude u skladu sa zahtevima NARUČIOCA kao i informacije o uslovima i načinu sprovođenja postupka dodele ugovora o javnoj nabavci.

Od PONUĐAČA se očekuje da detaljno prouči sva uputstva, obrasce, uslove i specifikacije koje su sadržane u konkursnoj dokumentaciji.

Nepridržavanje uputstava i nepodnošenje svih traženih podataka i informacija koje su navedene u konkursnoj dokumentaciji ili podnošenje ponude koja ne odgovora uslovima predviđenim u konkursnoj dokumentaciji predstavlja u svakom pogledu, rizik za PONUĐAČA i kao rezultat može imati odbijanje njegove ponude.

1. **Podaci o jeziku na kojem mora biti sastavljena:**

1.1. Naručilac će voditi postupak nabavke i pripremiti konkursnu dokumentaciju na srpskom jeziku.
1.2. Ponuda kao i celokupna prepiska u vezi sa ponudom koju razmene ponuđač i naručilac mora biti napisana na srpskom jeziku.
1.3. Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku. Ukoliko je određeni dokument na stranom jeziku, ponuđač je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik.

2. **Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena:**

2.1 Pojedinačne obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji ponuđač popunjava hemijskom olovkom čitko, jasno i nedvosmisleno

2.2. Ponuda se dostavlja u originalu, overena pečatom, zavedena kod ponuđača i potpisana od strane odgovornog lica ponuđača ili lica koje ima ovlašćenje da potpiše ponudu u ime ponuđača;
2.3. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može se opredeliti da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrasce date u konkursnoj dokumentaciji;
2.4. Cela ponuda mora biti predata bez naknadnih ispravki i bez upisivanja između redova. Ponuda će se odbiti kao neprihvatljiva, ukoliko budu načinjene bilo kakve izmene, dodaci ili brisanja u konkursnim dokumentima. Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom;
2.5. **Zahtevi naručioca u pogledu roka i načina podnošenja i javnog otvaranja ponuda**:

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i moraju da ispunjavaju sve uslove za učešće u postupku javne nabavke, a na osnovu javnog poziva za podnošenje ponuda.

**Blagovremenom ponudom smatra se ona ponuda koja Naručiocu stigne najkasnije do 25.01.2016. g. godine do 10:00 časova,** odnosno **trideset** dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke.
Ponuđač podnosi ponudu lično ili putem pošte. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, mora da obezbedi da ista stigne Naručiocu do naznačenog datuma i časa.

Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

**''Ne otvarati'' – Ponuda po pozivu za podnošenje ponuda broj 104:**
**Izgradnja (i održavanje) šumskih puteva za 2015. god. Partija br._____**

**na adresu: JP ''Vojvodinašume'' Petrovaradin , Preradovićeva br. 2, a na poleđini navesti naziv ponuđača, adresu i br. tel/faxa.**

Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja nije podneta Naručiocu do naznačenog datuma i časa.

Komisija za javne nabavke Naručioca, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Blagovremeno dostavljene ponude biće javno otvarene komisijski, **tridesetog** dana od dana objavljivanja javnog poziva na portalu Uprave za javne nabavke, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, istoga dana **25.01.2016. g. u 10:30** časova, u prostorijama JP ''Vojvodinašime'', Petrovaradin, Preradovićeva br. 2.

Ako rok za podnošenje ponuda ističe u dane vikenda i državnih praznika, rok za podnošenje i otvaranje ponuda se pomera za prvi naredni radni dan.

**3) Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija**

3.1. Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđač može podneti ponudu za jednu ili više partija;
3.2. **Ponuđač je dužan** da na omotu (koverti) u kojoj dostavlja ponudu navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije, kako bi se omogućilo ocenjivanje za svaku partiju posebno.

**4) Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama**

4.1. Ponude sa varijantama nisu prihvatljive za naručioca.

**5) Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona;**

5.1. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na isti način na koji je podneo ponudu, a određen u konkursnoj dokumentaciji, sa oznakom „izmena ponude“, „dopuna ponude“ ili „opoziv ponude“ za predmetnu Javnu nabavku, redni broj JN ,104/15. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.
5.2. Ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu za svaku partiju pre isteka roka za podnošenje ponuda, a izmena ili povlačenje ponuda je punovažno ako naručilac primi izmenjenu ponudu ili obaveštenje o povlačenju ponude pre isteka roka za dostavljanje ponuda na način na koji je određen za podnošenje ponuda.
5.3. Ponuđač ne može izmeniti ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

**6) Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda**

6.1. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač;
6.2. U obrascu ponude ponuđač je dužan da navede da li ponudu podnosi samostalno ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem;
6.3. Učešće u više od jedne ponude za isti ugovor rezultiraće time što će se takve ponude odbiti, kao neprihvatljive.

**7) Zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču;**

7.1. Ako ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
7.2. Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.
7.3. Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.
7.4. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
7.5. Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.
7.6 Pored obaveznih uslova, naručilac konkursnom dokumentacijom određuje koje još uslove podizvođač mora da ispuni i na koji način to dokazuje, pri čemu ti uslovi ne mogu biti takvi da ograniče podnošenje ponude sa podizvođačem.
7.7. Ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
7.8. Dobavljač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu.
7.8 U slučaju iz tačke 7.7. naručilac će obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.
7.9 Dobavljač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.
7.10. Ponuđač je dužan da popuni, overi pečatom i potpiše obrazac „Podaci o podizvođaču“ iz konkursne dokumentacije.

**8) Obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke**

8.1. Ponudu može podneti grupa ponuđača.
8.2. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.
8.3. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

8.4. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:
8.4.1. članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;
8.4.2. ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;
8.4.3. ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;
8.4.4. ponuđaču koji će izdati račun;
8.4.5. računu na koji će biti izvršeno plaćanje;
8.4.6. obaveze svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

8.5. Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
8.6. Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.
8.7. Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
8.8 Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
8.9. Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na podnosioce prijava u restriktivnom postupku, kvalifikacionom postupku i konkurentnom dijalogu.
8.10. Za svakog učesnika u zajedničkoj ponudi mora se popuniti, pečatom overiti i potpisati obrazac „Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi“ , koji sadrži , pored ostalog, imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

**9) Zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude;**

9.1. Naručilac će plaćanje izvršenih radova izvršiti uplatom na račun ponuđača u roku od minimalno 30 dana od dana ispostavljanja računa i kompletiranja dokumentacije za plaćanje. Ukoliko ponuđač ponudi kraći rok plaćanja ili rok ne izrazi u danima njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

**10) Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi;**

10.1. Valuta ponude je dinar (RSD);
10.2. Cena mora biti iskazana u dinarima bez poreza na dodatu vrednost.

**11) Podatke o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl, a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci u slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podnošenje ponude objavljen na stranom jeziku**

11.1. Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

**12) Podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva;**

12.1. Zahtevi naručioca u pogledu garancije za ozbiljnost ponude i za dobro izvršenje posla

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, naručilac zahteva da se priloži i finansijska garancija kojom ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza i to prema sledećem:

**Za ozbiljnost ponude**, uz ponudu, ponuđač će dostaviti naručiocu, registrovanu Blanko-solo menicu, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa meničnim pismom čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno, i u kome ponuđač upisuje iznos od **10%** od vrednosti ponude, bez PDV-a, sa svaku partiju posebno.

**Za izvršenje ugovora**, ponuđač je saglasan da će, ukoliko bude odabran kao najpovoljniji, pre zaključenja ugovora, dostaviti naručiocu, registrovanu Blanko-solo menicu, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa meničnim pismom čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno, i u kome ponuđač upisuje iznos od **10%** od vrednosti ugovora, bez PDVa, za svaku partiju posebno.

**Za otklanjanje grešaka u garantnom roku**, ponuđač je saglasan da će, u trenutku zaključenja ugovora, dostaviti naručiocu, registrovanu Blanko-solo menicu, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa meničnim pismom čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno, i u kome ponuđač upisuje iznos od **10%** od vrednosti ugovora, bez PDV-a, a u cilju obezbeđenja naručioca u slučaju da ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja grešaka u garantnom roku, za svaku partiju posebno.

Uz menicu i menično pismo obavezno se u originalu ili overenoj fotokopiji prilaže:

1. Potvrda poslovne banke da je menica registrovana u registru menica kod poslovne banke ponuđača,
2. OP obrazac
3. Karton deponovanih potpisa( iz kojih je vidljivo da je menicu i menično pismo potpisalo ovlašćeno lice ponuđača).

Ako lice koje je navedeno na kartonu deponovanih potpisa nije ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta (nije upisano u rešenju Agencije za privredne registre), a potpisnik je menice, neophodno je dostaviti i specijalno punomoćje shodno članu 91. Stav 4. Zakona o obligacionim odnosima.

U prilogu:
-obrazac meničnog pisma za ozbiljnost ponude,
- obrazac meničnog pisma za izvršenje ugovora,
-obrazac meničnog pisma za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

**Napomena**: Ponuđač prilaže uz ponudu jednu menicu za ozbiljnost ponude i popunjeno, overeno i potpisano menično pismo. Ostale menice i menična pisma izabrani ponuđač će dostaviti prilikom zaključenja ugovora (za izvršenje ugovora) i u trenutku primopredaje radova za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

**13) Definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače;**

13.1. Informacije u vezi sa proveravanjem, objašnjenjem, mišljenjem i upoređivanjem ponuda, kao i preporuke u pogledu izbora najpovoljnije ponude, neće se dostavljati ponuđačima, kao ni jednoj drugoj osobi koja nije zvanično uključena u proces, sve dok se ne objavi ime izabranog ponuđača.

13.2. Naručilac se obavezuje da čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u konkursnoj dokumentaciji koji su posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi.

13.3. Ponuđač je obavezan da u svojoj ponudi naznači koji se od dostavljenih dokumenta odnosi na državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu.

13.4. Naručilac je dužan da čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača i podnosilaca prijava, kao i podnete ponude, odnosno prijave, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda, odnosno prijava
13.5. Članovi komisije za javnu nabavku moraju da čuvaju podatke i postupaju sa dokumentima u skladu sa stepenom poverljivosti.
13.6. Neće se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

**14) Obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. Zakona;**

14.1. Komunikacija u predmetnom postupku javne nabavke odvija se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, u skladu sa čl. 20 ZJN.
14.2. Zainteresovano lice može u pisanom obliku da traži od naručioca dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije **5** dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
14.3. Naručilac je dužan da zainteresovanom licu u roku od **3** dana od dana prijema zahteva, pošalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

**15) Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača**

15.1. Naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, upoređivanju i vrednovanju ponuda.
15.2. Naručilac može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno kod njegovog podizvođača

**16) Vrstu kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda;**

16.1. **Naručilac će izabrati najpovoljniju ponudu primenom kriterijuma najniža ponuđena cena:**
16.2. U slučaju da dva ili više ponuđača imaju istu cenu, kao najpovoljnija ponuda smatraće se ponuda koja ima duži rok plaćanja, a ako je i to isto onda najpovoljnija ponuda će biti ponuda koja ima kraći rok izvršenja radova, ako je i to isto najpovoljnija ponuda se određuje žrebom.

**17) Obaveštenje o tome da je ponuđač ili kandidat dužan da pri sastavljanju svoje ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.**

17.1. Ponuđač je dužan da u kon.dokumentaciji popuni izjavu, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je pri sastavljanju svoje ponude poštovao propise koji proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ukoliko je to slučaj) i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.

**18) Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač;**

18.1. Ponuđač je dužan da u ponudi popuni izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da će snositi naknadu za korišćenje patenata kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

**19) Obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava ponuđača i navođenje broja računa na koji je podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva dužan da uplati taksu određenu Zakonom;**

**20. Obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava ponuđača i navođenje broja računa na koji je podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva dužan da uplati taksu određenu Zakonom**

20.1 Zahtev za zaštitu prava se podnosi naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava može se podneti tokom celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije **7** dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, ako je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63 st.2 ZJN ukazao Naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a Naručilac iste nije otklonio.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava od **7** dana, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke, ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz stava 3. i 4. člana 149. ZJN. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne nogu osporavati radnje naručioca, za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

20.2 Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je **10** dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.
Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti Naručioca u postupku javne nabavake u skladu sa odredbama čl.150 ZJN. Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

20.3 Zahtev za zaštitu prava sadrži:
1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
2) naziv i adresu naručioca;
3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog zakona;
7) potpis podnosioca.
Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve obavezne elemente iz stava 1. ovog člana, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom.
Zaključak iz stava 2. ovog člana naručilac dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja.
Protiv zaključka naručioca iz stava 2. ovog člana podnosilac zahteva može u roku od tri dana od dana prijema zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji, dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu.
Članom 151. Zakona o javnim nabavkama je propisano da zahtev za zaštitu prava mora da sadrži, između ostalog, i potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu propisanom članom 156. ZJN.

**Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvatiće se:**

**1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:**
(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.
(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši;
(4) broj računa: 840-30678845-06;
(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
(7) svrha uplate: ZZP; naziv Naručioca - JP "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava: **Izgradnja (i održavanje ) šumskih puteva za 2015. god. red. broj JN 104/15;**
(8) korisnik: budžet Republike Srbije;
(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;
(10) potpis ovlašćenog lica banke.

**2. Nalog za uplatu**, **prvi primerak,** overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte**,** koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

**2.1. Obaveštenje da će ugovor biti zaključen u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona, odnosno u slučaju iz člana 112. stav 2. Zakona, navesti rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci.**
Ugovor o javnoj nabavci ne može biti zaključen pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. ZJN, dok u slučaju iz člana 112. Stav 2. ZJN ugovor može biti zaključen i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

**<u>Napomene</u>**:

Ovo uputstvo sačinjeno je na osnovu PRAVILNIKA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI, I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA koji je objavljen u „Službenom glasniku RS", br. 29/2013,104/2013 i 86/15)

Uputstvo sadrži instrukcije i podatke neophodne za pripremu ponude u skladu sa zahtevima naručioca i informacije o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke.
Od ponuđača se očekuje da detaljno razmotri ovo uputstvo i sve obrasce i specifikacije sadržane u konkursnoj dokumentaciji.
Ponuđači su dužni da pre predaje svoje ponude pregledaju svu konkursnu dokumentaciju i provere njenu ispravnost, prouče sve njene delove i svaki pojedinačni dokument.

**Podnošenjem ponude ponuđač potvrđuje da je u potpunosti prihvatio konkursnu dokumentaciju i poziv za podnnošenje ponuda.**

PRESEDNIK KOMISIJE

Milan Petričević, dipl.inž.šum.

**PRILOG br. 6- OBRAZAC PONUDE**

Ponuda za javnu nabavku **RADOVI - Izgradnja (i održavanje) šumskih puteva za 2015. god. broj JN 104/15**, u otvorenom postupku javne nabavake, po partijama, po pozivu za podnošenje ponuda broj 104/15 objavljenom dana **25.12.2015.g.** na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca JP "Vojvodinašume" Petrovaradin i Portalu „Sužbenih glasila RS“ i baze propisa.

**PARTIJA BR. 1: Asfaltiranje – sanacija postojećeg puta u ŠG „Sr. Mitrovica“**

PODACI O PODNOSIOCU PONUDE
(zaokružiti i navesti nazive svih podizvođača odnosno svih učesnika )

| **PODACI O PONUĐAČU** | |
|---|---|
| **Naziv Ponuđača** | |
| **Sedište i adresa Ponuđača** | |
| **Oblik organizovanja (AD, DOO, SZR itd.)** | |
| **Ovlašćeno lice (potpisnik ugovora)** | |
| **Osoba za kontakt** | |
| **Telefon** | |
| **Telefaks** | |
| **E-mail** | |
| **Račun ponuđača** | |
| **Naziv banke** | |
| **Matični broj ponuđača** | |
| **PIB** | |
| **PDV broj** | |
| Datum: Potpis odgovornog lica:<br>Pečat: | |

**USLOVI PONUDE**

| Redni broj | Mesto izvršenje radova | Vrsta radova i materijala | Jedinica mere | Količina | Jedinična Cena, b ez PDV-a | Ukupan iznos din. bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Š.U. Morović Šumski kamionski put „Blata“ | Presvlačenje postojećeg asfaltnog puta asfaltbetonom AB-11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju | m2 | 12.500 | | |
| 2. | Š.U.Morović Šumski kamionski put „Blata“ | Sanacija postojećeg puta (krpljenje udarnih rupa) slojem bitošljunka BNS 22 sa svim pripremnim i završnim radovima | t | 25 | | |

Ponudu dajem (zaokružiti):

(a) SAMOSTALNO
(b) SA PODIZVOĐAČIMA
(c) KAO ZAJEDNIČKA PONUDA

Procenat ukupne vrednosti nabavke koja je poverena podizvođaču: _____
Deo predmeta javne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača: _____

**II Uslovi ponude su:**

**Rok plaćanja: ____ dana** ( minimalnmo 30 dana, a najduže 45 dana od dana primopredaje izvršenih radova).
**Rok izvršenja radova:** _____ dana (najduže 30 dana od dana uvođenja u posao).
**Garantni rok: ____ meseci** (najmanje 24 meseca od dana tehničkog prijema radova)
**Iskazana cena** je konačna, bez PDV-a.
**Rok važenja ponude:** _____ (ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda).

**UKUPNA VREDNOST RADOVA: _____ din, bez PDV-a.**

**Mesto i datum** **PONUĐAČ**

---------- ----------
**potpis i pečat**

**PARTIJA BR. 2– tvrdi šumsko kamionski put „Zverinjak“ (za potrebe ŠG Sombor).**

PODACI O PODNOSIOCU PONUDE
(zaokružiti i navesti nazive svih podizvođača odnosno svih učesnika )

| **PODACI O PONUĐAČU** | |
|---|---|
| **Naziv Ponuđača** | |
| **Sedište i adresa Ponuđača** | |
| **Oblik organizovanja (AD, DOO, SZR itd.)** | |
| **Ovlašćeno lice (potpisnik ugovora)** | |
| **Osoba za kontakt** | |
| **Telefon** | |
| **Telefaks** | |
| **E-mail** | |
| **Račun ponuđača** | |
| **Naziv banke** | |
| **Matični broj ponuđača** | |
| **PIB** | |
| **PDV broj** | |
| Datum: Potpis odgovornog lica:<br>Pečat: | |

**USLOVI PONUDE**

| Opis poslova | Jedinca mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|
| **19. Obeležavanje trase pre početka radova.** Pozicija obuhvata obnovu izvršenih snimanja i obeležavanja u fazi izrade tehničke dokumentacije i sva potrebna dopunska snimanja u fazi građenja. | km | 2,60 | | |
| **20. Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldozerom**. Pozicija obuhvata sečenje stabala prečnika većeg od 50 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko panja i izvaditi panj i koren. Obračunava se po komadu. | kom | 11,00 | | |
| **21. Uklanjanje postojećeg kolovoza.** Iskop i uklanjanje postojećeg kolovoza duž cele trase predmetnog puta. Uklanjanje se vrši u sloju od 30 cm. Pozicija obuhvata i guranje materijala na razdaljinu do 40 m. Obračun se vrši po $m^2$ skinutog materijala. | $m^3$ | 3.305,13 | | |
| **22. Transport iskopanog materijala – postojećeg kolovoza.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i prevoz materijala iz pozicije 3 na daljinu do 10km. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficijentom rastresitosti 1.3.Plaća se po m3 utovarenog i transportovanog materijala. | $m^3$ | 4.296,67 | | |
| **23. Iskop humusa.** Pozicija obuhvata mašinski iskop humusa d=30 cm u širokom otkopu sa transportom i guranjem u stranu ili na privremene deponije udaljene do 30m. | $m^3$ | 2.157,03 | | |
| **24. Transport humusa.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog humusa na deponiju Investitora udaljenu 0-3km sa grubim razastiranjem i planiranjem humusa na deponiji. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficijentom rastresitosti 1.3. Plaća se po m3 transportovanog humusa. | $m^3$ | 2.588,44 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **25. Priprema postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 10.00 | | |
| **26. Iskop zemljanog materijala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m. Plaća se po m3 iskopanog materijala.. | $m^3$ | 3.766,16 | | |
| **27. Iskop kanala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m za izradu kanala. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 324.04 | | |
| **28. Transport iskopnog materijala.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog zemljanog materijala iz pozicija 8 i 9 na deponiju udaljenu 0-3km. | $m^3$ | 4.908,24 | | |
| **29. Izrada nasipa.** Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 158.10 | | |
| **30. Uređenje posteljice.** Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30cm, između donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zvisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja. Plaća se po m2 obrađene posteljice. | $m^2$ | 11,413.68 | | |
| **31. Izrada sloja peska.** Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje sloja peska debljine 50cm. | $m^3$ | 5.700,86 | | |
| **32. Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0-63 mm.** Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od | $m^3$ | 2.688,23 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| drobljenog kamenog agregta 0/63mm debljine 25cm. Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | | | | |
| **33. Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena agregata 0-31 mm.** Pozicija obuhvata, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog agregta 0/31mm debljine 10cm. Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | $m^3$ | 989.97 | | |
| **34. Izrada bankina i humuziranje bankina i kosina od materijala iz iskopa.** Pozicija obuhvata humuziranje i zatravljivanje kosina nasipa i bankina u sloju debljine d=20 cm sa prevozom iz pozajmišta i zatravljivanjem. Pozicija obuhvata: mašinski iskop, utovar i prevoz humusa na trasu na rastojanju od 5km, razastiranje i planiranje,sa ručnom zatravljivanje sa nabavkom semena i kvašenjem.popravkom.Prema odobrenju nadzornog organa može se koristiti materijal iz iskopa.Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | $m^3$ | 1.467,37 | | |
| **35. Izrada propusta** Pozicija obuhvata postavljanje cevi Ø800, sanaciju postojećeg propusta, nabavku, prevoz na 30km i ugrađivanje sloja peska 10cm, kao i iskop materijala za postavljanje cevi. | m | 7.00 | | |
| **36. Uklapanje postojećih raskrsnica sa novim kolovozom.**<br>• Iskop postojećeg kolovoza u sloju prosečno 10 cm,<br>• Ugradnja DKA 0-31 mm, prosečno d=10 cm,<br>• Uređenje bankina i kosina d=20,<br>Površina rskrsnica – 906 $m^2$ | $m^3$<br>$m^3$<br>$m^3$ | 90.60<br>90.60<br>26.00 | | |
| 19. **Nepredviđeni radovi 3 %** | % | 0,03 | | |
| **Ukupno:** | | | | |

Ponudu dajem (zaokružiti):

(a) SAMOSTALNO
(b) SA PODIZVOĐAČIMA
(c) KAO ZAJEDNIČKA PONUDA

Procenat ukupne vrednosti nabavke koja je poverena podizvođaču: _____
Deo predmeta javne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača: _____

**II Uslovi ponude su:**

**Rok plaćanja: ____ dana** ( minimalnmo 30 dana, a najduže 45 dana od dana primopredaje izvršenih radova).
**Rok izvršenja radova:** _____ dana (najduže 30 dana od dana uvođenja u posao).
**Garantni rok: ____ meseci** (najmanje 24 meseca od dana tehničkog prijema radova)
**Iskazana cena** je konačna, bez PDV-a.
**Rok važenja ponude: _____** (ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda).

**UKUPNA VREDNOST RADOVA: _____ din, bez PDV-a.**

**Mesto i datum** **PONUĐAČ**

---------- ----------
**potpis i pečat**

**PARTIJA BR. 3 – Tvrdi šumski kamionski put „Kamarište“ (za potrebe ŠG Sombor).**

PODACI O PODNOSIOCU PONUDE
(zaokružiti i navesti nazive svih podizvođača odnosno svih učesnika )

| **PODACI O PONUĐAČU** | |
|---|---|
| **Naziv Ponuđača** | |
| **Sedište i adresa Ponuđača** | |
| **Oblik organizovanja (AD, DOO, SZR itd.)** | |
| **Ovlašćeno lice (potpisnik ugovora)** | |
| **Osoba za kontakt** | |
| **Telefon** | |
| **Telefaks** | |
| **E-mail** | |
| **Račun ponuđača** | |
| **Naziv banke** | |
| **Matični broj ponuđača** | |
| **PIB** | |
| **PDV broj** | |
| Datum: Potpis odgovornog lica:<br>Pečat: | |

**USLOVI PONUDE**

| Opis poslova | Jedinca mere | Količina | Jedinična cena, bez PDV-a | Ukupna cena, bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|
| 20. **Obeležavanje trase pre početka radova.** Pozicija obuhvata obnovu izvršenih snimanja i obeležavanja u fazi izrade tehničke dokumentacije i sva potrebna dopunska snimanja u fazi građenja. | km | 0,28 paus. | | |
| 21. **Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldozerom**. Pozicija obuhvata sečenje stabala prečnika većeg od 50 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko panja i izvaditi panj i koren. Obračunava se po komadu. | kom | 6,00 | | |
| 22. **Uklanjanje postojećeg kolovoza.** Iskop i uklanjanje postojećeg kolovoza duž cele trase predmetnog puta. Uklanjanje se vrši u sloju od 30 cm. Pozicija obuhvata i guranje materijala na razdaljinu do 40 m. Obračun se vrši po $m^2$ skinutog materijala. | $m^3$ | 236,41 | | |
| 23. **Transport iskopanog materijala – postojećeg kolovoza.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i prevoz materijala iz pozicije 3 na daljinu do 10 km. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficjentom rastresitosti 1,3. Plaća se $m^3$ utovarenog i transportovanog materijala. | $m^3$ | 307,33 | | |
| 24. **Iskop humusa.** Pozicija obuhvata mašinski iskop humusa d=30 cm, u širokom otkopu sa transportom i guranjem u stranu ili na privremene deponije udaljene do30 km. | $m^3$ | 196,26 | | |
| 25. **Transport humusa.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog humusa na deponiju investitora udaljenu 0 -3 km sa grubim razastiranjem i planiranjem humusa na deponiji. Količina iskopanog matrijala je umnožena koeficjentom rastresitosti 1,3. Plaća se po $m^3$ transportovanog humusa. | $m^3$ | 235,51 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26. **Priprema postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim.** Pozicija obuhvata iskop i guranje materijala na daljinu do 40 m, kao i pripremu za uklanjanje novog i postojećeg kolovoza. Obračun se vrši po $m^3$ skinutog materijala. | $m^3$ | 1,00 | | |
| 27. **Iskop zemljanog materijala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40 m. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala . | $m^3$ | 352,34 | | |
| 28. **Iskop kanala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40 m za izradu kanala. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala | $m^3$ | 6,37 | | |
| 29. **Transport iskopnog materijala.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog zemljanog materijala iz pozicija 8 i 9, na deponiju udaljenu 0-3 km. | $m^3$ | 430,45 | | |
| 30. **Izrada nasipa.** Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala | $m^3$ | 0,00 | | |
| 31. **Uređenje posteljice.** Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30 cm, između donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zavisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja. Plaća se po $m^2$ obrađene posteljice. | $m^2$ | 1.021,58 | | |
| 32. **Izrada sloja peska.** Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje sloja peska debljine 50cm. | $m^3$ | 308,02 | | |
| 33. **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0-63 mm.** Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena agregata 0 – 63 mm debljine 25 cm. Plaća se po $m^3$ | $m^3$ | 134,93 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ugrađenog zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | | | | |
| 34. **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena agregata 0-31 mm.** Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena agregata 0 – 31 mm, debljine 10 cm. Plaća se po $m^3$ ugrađenog zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja | $m^3$ | 201,09 | | |
| 35. **Izrada bankina i humuziranje bankina i kosina od materijala iz iskopa.** Pozicija obuhvata humiziranje i zatravljivanje kosina nasipa i bankina u sloju dobljine d=20 cm sa prevozom iz pozajmišta i zatravljivanjem. Pozicija obuhvata mašinski iskop, utovar i prevoz humusana trasu na rastojanju od 5 km, razastiranje i planiranje sa ručnim zatravljivanjem, sa nabavkom semena i kvašenjenjem i popravkom. Prema odobrenju Nadzornog organa može se koristiti materijal iz iskopa. Obračunava se po $m^3$ ugrađenog materijala. | $m^3$ | 83,91 | | |
| 36. **Uklapanje postojećih raskrsnica sa novim kolovozom.**<br>• Iskop postojećeg kolovoza u sloju prosečno 10 cm,<br>• Ugradnja DKA 0-31 mm, prosečno d=10 cm,<br>• Uređenje bankina i kosina d=20,<br>• Površina rskrsnica – 80 $m^2$ | <br><br>$m^3$<br><br>$m^3$<br><br>$m^3$ | <br><br>8,00<br><br>8,00<br><br>18,00 | | |
| 37. **Nepredviđeni radovi 3 %** | % | 0,03 | | |
| **Ukupno:** | | | | |

Ponudu dajem (zaokružiti):

(a) SAMOSTALNO
(b) SA PODIZVOĐAČIMA
(c) KAO ZAJEDNIČKA PONUDA

Procenat ukupne vrednosti nabavke koja je poverena podizvođaču: _____
Deo predmeta javne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača: _____

**II Uslovi ponude su:**

**Rok plaćanja: ____ dana** ( minimalnmo 30 dana, a najduže 45 dana od dana primopredaje izvršenih radova).
**Rok izvršenja radova:** _____ dana (najduže 30 dana od dana uvođenja u posao).
**Garantni rok: ____ meseci** (najmanje 24 meseca od dana tehničkog prijema radova)
**Iskazana cena** je konačna, bez PDV-a.
**Rok važenja ponude: _____** (ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda).

**UKUPNA VREDNOST RADOVA: _____ din, bez PDV-a.**

**Mesto i datum** **PONUĐAČ**

**----------** **----------**
**potpis i pečat**

**PARTIJA BR. 4 – izgradnja tvrdog šumskog puta „Prvi most Brzica“ (za potrebe ŠG „Novi Sad“).**

PODACI O PODNOSIOCU PONUDE
(zaokružiti i navesti nazive svih podizvođača odnosno svih učesnika )

| **PODACI O PONUĐAČU** | |
|---|---|
| **Naziv Ponuđača** | |
| **Sedište i adresa Ponuđača** | |
| **Oblik organizovanja (AD, DOO, SZR itd.)** | |
| **Ovlašćeno lice (potpisnik ugovora)** | |
| **Osoba za kontakt** | |
| **Telefon** | |
| **Telefaks** | |
| **E-mail** | |
| **Račun ponuđača** | |
| **Naziv banke** | |
| **Matični broj ponuđača** | |
| **PIB** | |
| **PDV broj** | |
| Datum: Potpis odgovornog lica:<br>Pečat: | |

**USLOVI PONUDE**

## OBRAZAC PONUDE:
## TABELARNI PRIKAZ – PARTIJA BR. 4

| Red. broj | Opis radova | Jed. mere | Količina | Jedinična cena bez PDV- a | Ukupna cena bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1. | Iskop humusa buldozerom u sloju debljine d=40 cm do projektovane kote | m3 | 232,81 | | |
| 2. | Razastiranje iskopanog materijala po okolnom terenu u sloju od 20 cm | m3 | 232,81 | | |
| 3. | Planiranje posteljice grejderom sa tačnošću + 2 cm | m2 | 513 | | |
| 4. | Nabijanje posteljice valjcima i vibroježevima do zbijenosti od 95 % po Proktoru | m2 | 513 | | |
| 5. | Nabavka, transport i kipovanje peska za korigovanje nivelete puta | m3 | 209,69 | | |
| 6. | Razastiranje peska mašinski buldozerom | m3 | 209,69 | | |
| 7. | Planiranje nasutog peska grejderom do projektovanih kota nivelete posteljice | m2 | 513 | | |
| 8. | Nabijanje nasutog peska do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 | | |
| 9. | Pravljenje bankina od humusnog materijala iz iskopa | m3 | 37,02 | | |
| 10. | Nabavka i transport tucanika Ø 31 - 60 mm | m3 | 99,99 | | |
| 11. | Razastiranje tucanika buldozerom | m3 | 99,99 | | |
| 12. | Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 | | |
| 13. | Nabavka i transport tucanika Ø 0 - 31 mm | m3 | 50 | | |
| 14. | Razastiranje tucanika buldozerom | m3 | 50 | | |
| 15. | Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 | | |
| 16. | Iskop zemlje u zoni predviđenoj za izradu obalnih oslonaca i krila. Iskopmi materijal deponovati na privremenu deponiju i nakon oceđivanja materijala izvršiti razastiranje istog po okolnom terenu | m3 | 67,8 | | |
| 17. | Nabavka, transport i ugradnja šljunka prirodne mešavine u sloju od 30 cm kao podloga ispod obalnih oslonaca i krila. Prilikom ugradnje izvršiti i nabijanje šljunka | m3 | 8,36 | | |
| 18. | Nabavka, transport i izrada oplate za obalne oslonce i krila. | m2 | 73,44 | | |
| 19 | Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature RA 400/500 obalne oslonce i krila obalnih oslonaca u svemu prema detaljima i specifikacijama datim u projektu. | kg | 2313,05 | | |
| 20 | Nabavka, transport i ugradnja betona nmarke MB 30 u obalne osloce i krila | m3 | 27,1 | | |
| 21 | Sniženje nivoa podzemne vode pumpom u zoni iskopa građevinske jame. | čas | 48 | | |
| **UKUPNO bez PDV-a** | | | | | |

Ponudu dajem (zaokružiti):

(a) SAMOSTALNO
(b) SA PODIZVOĐAČIMA
(c) KAO ZAJEDNIČKA PONUDA

Procenat ukupne vrednosti nabavke koja je poverena podizvođaču: _____
Deo predmeta javne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača: _____

**II Uslovi ponude su:**

**Rok plaćanja: ____ dana** ( minimalnmo 30 dana, a najduže 45 dana od dana primopredaje izvršenih radova).
**Rok izvršenja radova:** _____ dana (najduže 30 dana od dana uvođenja u posao).
**Garantni rok: ____ meseci** (najmanje 24 meseca od dana tehničkog prijema radova)
**Iskazana cena** je konačna, bez PDV-a.
**Rok važenja ponude: _____** (ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda).

**UKUPNA VREDNOST RADOVA: _____ din, bez PDV-a.**

**Mesto i datum** **PONUĐAČ**

---------- ----------
**potpis i pečat**

| PODACI O PODIZVOĐAČU | |
|---|---|
| **Naziv podizvođača** | |
| **Sedište i adresa podizvođača** | |
| **Oblik organizovanja (AD, DOO, SZR itd.)** | |
| **Ovlašćeno lice (potpisnik ugovora)** | |
| **Osoba za kontakt** | |
| **Telefon** | |
| **Telefaks** | |
| **E-mail** | |
| **Račun ponuđača** | |
| **Matični broj ponuđača** | |
| **Naziv banke** | |
| **PIB** | |
| **PDV broj** | |

U _____ Ovlašćeno lice

Dana_____ _____

M.P.

**Napomena: U slučaju kada ima više učesnika u zajedničkoj ponudi, potrebno je za sve učesnike ovaj obrazac kopirati, popuniti, overiti i dostaviti uz ponudu.**

| **PODACI O PONUĐAČU KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI** | |
|---|---|
| **Naziv Ponuđača** | |
| **Sedište i adresa Ponuđača** | |
| **Opština** | |
| **Oblik organizovanja (AD,DOO,SZR itd.)** | |
| **Odgovorno lice (potpisnik ugovora)** | |
| **Osoba za kontakt** | |
| **Telefon** | |
| **Telefaks** | |
| **E-mail** | |
| **Broj tekućeg računa** | |
| **Naziv banke** | |
| **Matični broj ponuđača** | |
| **PIB** | |
| **PDV broj** | |

U _____ Ovlašćeno lice

Dana_____ _____

M.P.

**Napomena: U slučaju kada ponuđač ima više podizvođača, potrebno je za sve podizvođače ovaj obrazac kopirati, popuniti, overiti i dostaviti uz ponudu.**

Prilog 7.

JP "VOJVODINAŠUME"
Petrovaradin,
Preradovićeva 2.
Broj: _____
Dana: _____

# MODEL U G O V O R A
# O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen u Petrovaradinu, dana _____ između:

## I UGOVORNE STRANE

1. **Javno preduzeće "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin,** Preradovićeva 2, koje zastupa Direktor Marta Takač, mast.inž.šum. (u daljem tekstu: NARUČILAC RADOVA),s jedne strane

i

2. _____ Mat.br._____PIB:_____Tek.rn._____ (Banka:_____), koje zastupa: _____ _____ (u daljem tekstu: IZVOĐAČ RADOVA) s druge strane, o sledećem:

## II PREDMET UGOVORA I CENA

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju, da se ovaj Ugovor dodeljuje za **partiju br.** _____u otvorenom postupku javne nabavke radova: IZGRADNJA (i održavanje) ŠUMSKIH PUTEVA za 2015.g. redni broj javne nabavke JN 104/15, po pozivu za podnošenje ponuda objavljenom dana 25.12.2015. g. na Portalu javnih nabavki, Internet stranici Naručioca i Portalu „Službenih glasila RS“ i baze propisa, na osnovu dostavljene ponude Izvođača, koja je prihvaćena od strane Naručioca.

Ponuda Izvođača br. _____ od _____ god., čini sastavi deo ovog Ugovora.

Član 2.

Naručilac ovim Ugovorom poverava, a Izvođač prihvata i obavezuje se da svojom radnom snagom, svojim celokupnim materijalom (za partije 1 i 4) i svojom mehanizacijom izvede savesno i stručno u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji važe za ovu vrstu radova, radove izgradnje – održavanja šumskih puteva.

**PARTIJA BR. 1: Asfaltiranje – sanacija postojećeg puta u ŠG „Sr . Mitrovica“**

| Redni broj | Mesto izvršenje radova | Vrsta radova i materijala | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena din, bez PDV-a | Ukupna cena din, bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Š.U. Morović Šumski kamionski put „Blata“ | Presvlačenje postojećeg asfaltnog puta asfaltbetonom AB-11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju | m2 | 12.500 | | |
| 2. | Š.U.Morović Šumski kamionski put „Blata“ | Sanacija postojećeg puta (krpljenje udarnih rupa) slojem bitošljunka BNS 22 sa svim pripremnim i završnim radovima | t | 25 | | |

**Ukupna vrednost za partiju 1 _____ dinara, bez PDV-a.**

**PARTIJA BR. 2: Tvrdi šumski kamionski put „Zverinjak“ (za potrebe ŠG „Sombor“).**

| Opis poslova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena din, bez PDV-a | Ukupna cena din, bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|
| a) **Obeležavanje trase pre početka radova.** Pozicija obuhvata obnovu izvršenih snimanja i obeležavanja u fazi izrade tehničke dokumentacije i sva potrebna dopunska snimanja u fazi građenja. | km | 2,60 | | |
| b) **Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldozerom**. Pozicija obuhvata sečenje stabala prečnika većeg od 50 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko panja i izvaditi panj i koren. Obračunava se po komadu. | kom | 11,00 | | |
| c) **Uklanjanje postojećeg kolovoza.** Iskop i uklanjanje postojećeg kolovoza duž cele trase predmetnog puta. Uklanjanje se vrši u sloju od 30 cm. Pozicija obuhvata i guranje materijala na razdaljinu do 40 m. Obračun se vrši po $m^2$ skinutog materijala. | $m^3$ | 3.305,13 | | |
| d) **Transport iskopanog materijala – postojećeg kolovoza.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i prevoz materijala iz pozicije 3 na daljinu do 10km. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficijentom rastresitosti 1.3.Plaća se po m3 utovarenog i transportovanog materijala. | $m^3$ | 4.296,67 | | |
| e) **Iskop humusa.** Pozicija obuhvata mašinski iskop humusa d=30 cm u širokom otkopu sa transportom i guranjem u stranu ili na privremene deponije udaljene do 30m. | $m^3$ | 2.157,03 | | |
| f) **Transport humusa.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog humusa na deponiju Investitora udaljenu | $m^3$ | 2.588,44 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3km sa grubim razastiranjem i planiranjem humusa na deponiji. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficijentom rastresitosti 1.3. Plaća se po m3 transportovanog humusa. | | | | |
| g) **Priprema postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim.**<br>Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 10.00 | | |
| h) **Iskop zemljanog materijala.**<br>Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m. Plaća se po m3 iskopanog materijala.. | $m^3$ | 3.766,16 | | |
| i) **Iskop kanala.**<br>Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m za izradu kanala. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 324.04 | | |
| j) **Transport iskopnog materijala.**<br>Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog zemljanog materijala iz pozicija 8 i 9 na deponiju udaljenu 0-3km. | $m^3$ | 4.908,24 | | |
| k) **Izrada nasipa.**<br>Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 158.10 | | |
| l) **Uređenje posteljice.**<br>Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30cm, između donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zvisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja. Plaća se po m2 obrađene posteljice. | $m^2$ | 11,413.68 | | |
| m) **Izrada sloja peska.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje sloja peska debljine 50cm. | $m^3$ | 5.700,86 | | |
| n) **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0-63 mm.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog agregta 0/63mm debljine 25cm. Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | $m^3$ | 2.688,23 | | |
| o) **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena agregata 0-31 mm.**<br>Pozicija obuhvata, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog agregta 0/31mm debljine 10cm. Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | $m^3$ | 989.97 | | |
| p) **Izrada bankina i humuziranje bankina i kosina od materijala iz iskopa.** | $m^3$ | 1.467,37 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pozicija obuhvata humuziranje i zatravljivanje kosina nasipa i bankina u sloju debljine d=20 cm sa prevozom iz pozajmišta i zatravljivanjem. Pozicija obuhvata: mašinski iskop, utovar i prevoz humusa na trasu na rastojanju od 5km, razastiranje i planiranje,sa ručnom zatravljivanje sa nabavkom semena i kvašenjem.popravkom.Prema odobrenju nadzornog organa može se koristiti materijal iz iskopa.Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | | | | |
| q) **Izrada propusta**<br>Pozicija obuhvata postavljanje cevi Ø800, sanaciju postojećeg propusta, nabavku, prevoz na 30km i ugrađivanje sloja peska 10cm, kao i iskop materijala za postavljanje cevi. | m | 7.00 | | |
| r) **Uklapanje postojećih raskrsnica sa novim kolovozom.**<br>• Iskop postojećeg kolovoza u sloju prosečno 10 cm,<br>• Ugradnja DKA 0-31 mm, prosečno d=10 cm,<br>• Uređenje bankina i kosina d=20,<br>Površina rskrsnica – 906 $m^2$ | $m^3$<br>$m^3$<br>$m^3$ | 90.60<br>90.60<br>26.00 | | |
| 38. **Nepredviđeni radovi 3 %** | % | 0,03 | | |
| **Ukupno:** | | | | |

**PARTIJA BR. 3: Tvrdi šumski kamionski put „Kamarište“ (za potrebe ŠG Sombor).**

| Opis poslova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena din, bez PDV-a | Ukupna cena din, bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|
| 39. **Obeležavanje trase pre početka radova.**<br>Pozicija obuhvata obnovu izvršenih snimanja i obeležavanja u fazi izrade tehničke dokumentacije i sva potrebna dopunska snimanja u fazi građenja. | km | 0,28 paus. | | |
| 40. **Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldozerom**.<br>Pozicija obuhvata sečenje stabala prečnika većeg od 50 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko panja i izvaditi panj i koren. Obračunava se po komadu. | kom | 6,00 | | |
| 41. **Uklanjanje postojećeg kolovoza.**<br>Iskop i uklanjanje postojećeg kolovoza duž cele trase predmetnog puta. Uklanjanje se vrši u sloju od 30 cm. Pozicija obuhvata i guranje materijala na razdaljinu do 40 m. Obračun se vrši po $m^2$ skinutog materijala. | $m^3$ | 236,41 | | |
| 42. **Transport iskopanog materijala – postojećeg kolovoza.**<br>Pozicija obuhvata mašinski utovar i prevoz materijala iz pozicije 3 na daljinu do 10 km. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficjentom rastresitosti 1,3. Plaća se $m^3$ utovarenog i transportovanog materijala. | $m^3$ | 307,33 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43. **Iskop humusa.**<br>Pozicija obuhvata mašinski iskop humusa d=30 cm, u širokom otkopu sa transportom i guranjem u stranu ili na privremene deponije udaljene do 30 km. | $m^3$ | 196,26 | | |
| 44. **Transport humusa.**<br>Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog humusa na deponiju investitora udaljenu 0 -3 km sa grubim razastiranjem i planiranjem humusa na deponiji. Količina iskopanog matrijala je umnožena koeficjentom rastresitosti 1,3. Plaća se po $m^3$ transportovanog humusa. | $m^3$ | 235,51 | | |
| 45. **Priprema postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim.**<br>Pozicija obuhvata iskop i guranje materijala na daljinu do 40 m, kao i pripremu za uklanjanje novog i postojećeg kolovoza. Obračun se vrši po $m^3$ skinutog materijala. | $m^3$ | 1,00 | | |
| 46. **Iskop zemljanog materijala.**<br>Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40 m. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala . | $m^3$ | 352,34 | | |
| 47. **Iskop kanala.**<br>Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40 m za izradu kanala. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala | $m^3$ | 6,37 | | |
| 48. **Transport iskopnog materijala.**<br>Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog zemljanog materijala iz pozicija 8 i 9, na deponiju udaljenu 0-3 km. | $m^3$ | 430,45 | | |
| 49. **Izrada nasipa.**<br>Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala | $m^3$ | 0,00 | | |
| 50. **Uređenje posteljice.**<br>Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30 cm, između donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zavisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja. Plaća se po $m^2$ obrađene posteljice. | $m^2$ | 1.021,58 | | |
| 51. **Izrada sloja peska.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje sloja peska debljine 50cm. | $m^3$ | 308,02 | | |
| 52. **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0-63 mm.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena agregata 0 – 63 mm debljine 25 cm. Plaća se po $m^3$ ugrađenog zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | $m^3$ | 134,93 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53. **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena agregata 0-31 mm.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena agregata 0 – 31 mm, debljine 10 cm. Plaća se po $m^3$ ugrađenog zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja | $m^3$ | 201,09 | | |
| 54. **Izrada bankina i humuziranje bankina i kosina od materijala iz iskopa.**<br>Pozicija obuhvata humiziranje i zatravljivanje kosina nasipa i bankina u sloju dobljine d=20 cm sa prevozom iz pozajmišta i zatravljivanjem. Pozicija obuhvata mašinski iskop, utovar i prevoz humusana trasu na rastojanju od 5 km, razastiranje i planiranje sa ručnim zatravljivanjem, sa nabavkom semena i kvašenjenjem i popravkom. Prema odobrenju Nadzornog organa može se koristiti materijal iz iskopa. Obračunava se po $m^3$ ugrađenog materijala. | $m^3$ | 83,91 | | |
| 55. **Uklapanje postojećih raskrsnica sa novim kolovozom.**<br>• Iskop postojećeg kolovoza u sloju prosečno 10 cm,<br>• Ugradnja DKA 0-31 mm, prosečno d=10 cm,<br>• Uređenje bankina i kosina d=20,<br>• Površina rskrsnica – 80 $m^2$ | $m^3$<br>$m^3$<br>$m^3$<br>$m^3$ | <br>8,00<br>8,00<br>18,00 | | |
| 56. **Nepredviđeni radovi 3 %** | % | 0,03 | | |
| **Ukupno:** | | | | |

**PARTIJA BR. 4: Izgradnja tvrdog šumskog puta „Prvi most Brzica“ (za potrebe ŠG Novi Sad).**

| Red. broj | Opis radova | Jed. mere | Količina | Jedinična cena din, bez PDV- a | Ukupna cena din, bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1. | Iskop humusa buldozerom u sloju debljine d=40 cm do projektovane kote | m3 | 232,81 | | |
| 2. | Razastiranje iskopanog materijala po okolnom terenu u sloju od 20 cm | m3 | 232,81 | | |
| 3. | Planiranje posteljice grejderom sa tačnošću + 2 cm | m2 | 513 | | |
| 4. | Nabijanje posteljice valjcima i vibroježevima do zbijenosti od 95 % po Proktoru | m2 | 513 | | |
| 5. | Nabavka, transport i kipovanje peska za korigovanje nivelete puta | m3 | 209,69 | | |
| 6. | Razastiranje peska mašinski buldozerom | m3 | 209,69 | | |
| 7. | Planiranje nasutog peska grejderom do projektovanih kota nivelete posteljice | m2 | 513 | | |
| 8. | Nabijanje nasutog peska do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 | | |
| 9. | Pravljenje bankina od humusnog materijala iz iskopa | m3 | 37,02 | | |
| 10. | Nabavka i transport tucanika Ø 31 - 60 mm | m3 | 99,99 | | |
| 11. | Razastiranje tucanika buldozerom | m3 | 99,99 | | |
| 12. | Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 | | |
| 13. | Nabavka i transport tucanika Ø 0 - 31 mm | m3 | 50 | | |
| 14. | Razastiranje tucanika buldozerom | m3 | 50 | | |
| 15. | Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 | | |
| 16. | Iskop zemlje u zoni predviđenoj za izradu obalnih oslonaca i krila. Iskopmi materijal deponovati na privremenu deponiju i nakon oceđivanja materijala izvršiti razastiranje istog po okolnom terenu | m3 | 67,8 | | |
| 17. | Nabavka, transport i ugradnja šljunka prirodne mešavine u sloju od 30 cm kao podloga ispod obalnih oslonaca i krila. Prilikom ugradnje izvršiti i nabijanje šljunka | m3 | 8,36 | | |
| 18. | Nabavka, transport i izrada oplate za obalne oslonce i krila. | m2 | 73,44 | | |
| 19 | Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature RA 400/500 obalne oslonce i krila obalnih oslonaca u svemu prema detaljima i specifikacijama datim u projektu. | kg | 2.313,05 | | |
| 20 | Nabavka, transport i ugradnja betona nmarke MB 30 u obalne osloce i krila | m3 | 27,1 | | |
| 21 | Sniženje nivoa podzemne vode pumpom u zoni iskopa građevinske jame. | čas | 48 | | |
| | | | | **UKUPNO din. bez PDV-a** | |

Član 3.

Radovi koji su predmet ovog Ugovora ne smeju ispoljiti i vršiti štetni uticaj na prirodno okruženje. Izvođač radova se obavezuje da izvrši radove u svemu prema zahtevima iz tehničkih specifikacija, a za partiju 2 ispoštuju i sve zahtevane uslove Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za radove i aktivnosti na izgradnji puta, poštovati procenu uticaja izgradnje šumskog puta na životnu sredinu i propisane uslove JVP „Voda Vojvodine“.

Član 4.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju ukupnu cenu radova iz čl. 2. ovog Ugovora u ukupnom iznosu od _____ dinara (slovima:_____ i 00/100), bez PDV-a.

Vrednost radova je utvrđena na osnovu opisa količina i jediničnih cena iz ponude Izvođača.

Jedinične cene i ukupna cena radova su fiksni i obuhvataju sve troškove za rad, materijal, tansport, alat, režijske troškove, amortizaciju, zaštitu na radu radnika, čuvanje i obezbeđenje gradilišta, opreme, trećih lica, ispitivanje i atestiranje upotrebljenih materijala i izvedenih radova, obaveze koje predstavljaju javni prihod i predviđenu dobit Izvođača.

U ukupnu vrednost ulaze i neće se posebno obračunavati svi pripremni radovi, završni radovi, kao i drugi prateći radovi, nepredviđeni radovi, naknadni radovi i troškovi potrebni za kvalitetnu organizaciju i izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.

Ugovorene jedinične cene i ukupna cena ne mogu se menjati, bez obzira na ukupnu količinu izvedenih radova.

Član 5.

Izvođač je odgovoran za obezbeđenje sredstava i uslova za bezbedan i zdrav rad svih lica koje angažuje prilikom izvođenja radova, te je odgovoran i dužen je nadoknaditi svu štetu koja tim licima, trećim licima ili na imovini bude prouzrokovana prilikom izvođenja radova.

Član 6.

Naručilac obezbeđuje stručni nadzor organa u toku izvođenja radova. Naručilac je obavezan da Izvođača prismeno izvesti o imenovanju Nadzornog organa.

Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se radovi vrše prema projektnoj dokumentaciji, kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, koji se ugrađuje, davanje uputstva Izvođaču, saradnju sa projektantom i rešavanje drugih pitanja koje se pojave u toku izvođenja radova.
Izvođač je dužan da primedbe i predloge Nadzornog organa upisuje u građevinski dnevnik i da postupi po istom, da otkoloni nedostatke u radovima o sopstvenom trošku, a sve u cilju ispunajvanja ugovorenih obaveza.

Član 7.

Naručilac radova se obavezuje da isplatu za izvršene radove izvrši na bazi ispostavljene konačne situacije, koju overava Nadzorni organ Naručioca, u roku _____dana od dana primopredaje izvršenih radova.
Izvođač je dužan da konačnu situaciju za naplatu sačini na bazi stvarno izvršenih vrsta i količina radova evidentiranih u građevinskoj knjizi i jedničnih cena iz svoje ponude, sa pozivom na broj i datum zaključenog ugovora.
Nadzorni organ je obavezan da u roku od 3 dana od prijema konačne situacije, istu pregleda i overi i pismeno dostavi naručiocu na plaćanje.

Član 8.

Naručilac može osporiti iznos iskazan u konačnoj ispostavljenoj situaciji u pogledu količine izvršenih radova, pojedinačne cene, kvaliteta radova, vrste izvedenih radova i drugih opravdanih razloga. Ukoliko Naručilac ospori samo deo iskazane vrednosti radova, dužan je da u ugovorenom roku isplati neosporenu vrednost radova.
O razlozima osporavanja Naručilac je dužan da obavesti Izvođača u roku od 5 dana od dana prijema konačne situacije, čiji je sadržaj osporen. Ukoliko u tom roku ne obavesti Izvođača o svojim primedbama, smatraće se da nema primedbi.

Član 9.

Izvođač radova obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza iz ovog ugovora predajom sredstava finansijskog obezbeđenja pre zaključenja ugovora, i to:

**Za izvršenje ugovora**, ponuđač je saglasan da će, pre zaključenja ugovora, dostaviti naručiocu, registrovanu Blanko-solo menicu, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa meničnim pismom čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno, i u kome ponuđač upisuje iznos od **10%** od vrednosti ponude, bez PDV-a, za svaku partiju posebno.

**Za otklanjanje grešaka u garantnom roku**, ponuđač je saglasan da će, u trenutku zaključenja ugovora, dostaviti naručiocu, registrovanu Blanko-solo menicu, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa meničnim pismom čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno, i u kome ponuđač upisuje iznos od **10%** od vrednosti ugovora, bez PDV-a, a u cilju obezbeđenja naručioca u slučaju da ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja grešaka u garantnom roku, za svaku partiju posebno.

Član 10.

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao po zaključenju ovog Ugovora.
Rok za otpočinjanje radova je odmah nakon uvođenja u posao.
Rok za završetak ugovorenih radova je _____ dana od dana uvođenja u posao.
Dinamiku izvođenja radova utvrdiće Izvođač, pre početka izvođenja radova, uz saglasnost Naručioca.

Član 11.

Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka za završetak radova iz prethodnog člana ovog Ugovora, samo u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja Ugovora, kao što su: elementarne nepogode, mere državnih organa, nastanak okolnosti koje nisu bile predviđene plansko-tehničkom dokumentacijom (klizište, podzemne vode, veća ulegnuća zemljišta i dr.), proglašenje ratnog stanja, kao i u drugim slučajevima više sile.
Nastupanje, trajanje i prestanak vanrednih događaja i okolnosti upisuje se u građevinski dnevnik.
Izvođač nema pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova, zbog nastupanja vanrednih događaja koji su nastupili pošto je Izvođač pao u docnju sa izvođenjem radova.
Izvođač je dužan da pismenim putem obavesti Naručioca o potrebi za produženjem roka iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana.

Član 12.

Matrerijal koji se upotrebljava za izvođenje radova mora odgovarati tehničkoj dokumentaciji i tehničkim normativima iz projektne i konkursne dokumentacije, kao i utvrđenim standardima, a odgovornost za njegov kvalitet snosi Izvođač.
Izvođač je dužan da na zahtev Naručioca podnese ateste o kvalitetu materijala, a po potrebi i da ispita kvalitet materijala kod za to ovlašćene stručne organzacije.

Član 13.

Ako Izvođač radova, svojom krivicom ne izvrši ugovorene radove u roku iz čl. 9. ovog Ugovora, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu u visini od 0,5 % ugovorene vrednosti radova, za svaki dan kašnjenja.
Iznos ovako određene ugovorne kazne ne može preći iznos od 5 % vrednosti ugovorenih radova.
Ugovornu kaznu iz stava 1 ovog člana, Izvođač će platiti po izvršenom konačnom obračunu.

Član 14.

Garantni rok za izvedene radove iznosi ___ godine od dana tehničkog pregleda i prijema radova, ako za pojedine radove nije zakonom predviđen duži rok.
Izvođač je dužan da u garantnom roku, o svom trošku, u roku koji mu odredi Naručilac otkloni sve nedostatke koji su posledica nesolidnog izvođenja radova ili lošeg kvaliteta ugrađenog materijala.
Ako Izvođač ne postupi na način predviđen u prethodnom stavu ovog člana, Naručilac će iste otkolniti na teret Izvođača.

Član 15.

Tehničkim pregledom utvrđuje se podobnost puta za upotrebu.
Tehnički pregled se vrši po završetku radova.
Tehnički pregled može se vršiti uporedo sa izvođenjem radova, na zahtev Naručioca, za one radove za koje se zbog prirode istih ne bi mogla izvršiti kontrola po završetku svih radova.
Tehnički pregled radova, na zahtev Naručioca, vrši nadležna komisija.

Član 16.

Primopredaja i konačan obračun izvedenih radova izvršiće se u roku od 5 dana od dana završetka radova. Primopredaja će se izvršiti komisijski, a članove komisije odrediće zajednički Naručilac i Izvođač.
Radu komisije iz prethodnog stava obavezno prisustvuju Nadzorni organ Naručioca i odgovorni izvođač radova Izvođača.
O primopredaji radova obavezno se sačinjava zapisnik, čiji je sastavi deo konačni obračun izvedenih radova, koji potpisuju svi članovi komisije, Nadzorni organ i odgovorni izvođač radova.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom, primenjivaće se važeći propisi.

Član 18.

Eventualne sporove iz ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno, a ukoliko se u tome ne uspe, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.

Član 19.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primerka.

Za IZVOĐAČA:
DIREKTOR

_____

Za N A R U Č I O C A:
DIREKTOR

_____
Marta Takač, mast.inž.šum.

**Prilog br. 8**

OBRAZAC STRUKTURE CENE

**Ponuđena cena se iskazuje sa svim pripadajućim troškovima predmetnog dobra, sa uključenim troškovima utovara i prevoza, prema navedenoj tabeli:**

**Partija 1 – asfaltiranje – sanacija postojećeg puta u ŠG Sremska Mitrovica**

| Redni broj | Mesto izvršenje radova | Ukupna količina radova | **Jedinična cena din, bez PDV** e | **Jedinična cena din, sa PDV** | **Ukupna cena din, bez PDV** | **Ukupna cena din, sa PDV** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Š.U. Morović Šumski kamionski put „Blata“ | Presvlačenje postojećeg asfaltnog puta asfaltbetonom AB-11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju 12.500 m2 | | | | |
| 2. | Š.U.Morović Šumski kamionski put „Blata“ | Sanacija postojećeg puta (krpljenje udarnih rupa) slojem bitošljunka BNS 22 sa svim pripremnim i završnim radovima 25 tona | | | | |
| | | | | **UKUPNO** | | |

**Partija 2 – tvrdi šumski kamionski put „Zverinjk“ za potrebe ŠG Sombor.**

| Opis poslova | Jed. mere | Kol. | Jed. cena din, bez PDV | Ukupna cena bez PDV | Jed. cena, dinsa PDV | Ukupna cena din, sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Obeležavanje trase pre početka radova.** Pozicija obuhvata obnovu izvršenih snimanja i obeležavanja u fazi izrade tehničke dokumentacije i sva potrebna dopunska snimanja u fazi građenja. | km | 2,60 | | | | |
| **2. Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldozerom**. Pozicija obuhvata sečenje stabala prečnika većeg od 50 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko panja i izvaditi panj i koren. Obračunava se po komadu. | kom | 11,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. Uklanjanje postojećeg kolovoza.**<br>Iskop i uklanjanje postojećeg kolovoza duž cele trase predmetnog puta. Uklanjanje se vrši u sloju od 30 cm. Pozicija obuhvata i guranje materijala na razdaljinu do 40 m. Obračun se vrši po $m^2$ skinutog materijala. | $m^3$ | 3.305,13 | | | | |
| **4. Transport iskopanog materijala – postojećeg kolovoza.**<br>Pozicija obuhvata mašinski utovar i prevoz materijala iz pozicije 3 na daljinu do 10km. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficijentom rastresitosti 1.3.Plaća se po m3 utovarenog i transportovanog materijala. | $m^3$ | 4.296,67 | | | | |
| **5. Iskop humusa.**<br>Pozicija obuhvata mašinski iskop humusa d=30 cm u širokom otkopu sa transportom i guranjem u stranu ili na privremene deponije udaljene do 30m. | $m^3$ | 2.157,03 | | | | |
| **6. Transport humusa.**<br>Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog humusa na deponiju Investitora udaljenu 0-3km sa grubim razastiranjem i planiranjem humusa na deponiji. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficijentom rastresitosti 1.3. Plaća se po m3 transportovanog humusa. | $m^3$ | 2.588,44 | | | | |
| **7. Priprema postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim.**<br>Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 10.00 | | | | |
| **8. Iskop zemljanog materijala.**<br>Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m. Plaća se po m3 iskopanog materijala.. | $m^3$ | 3.766,16 | | | | |
| **9. Iskop kanala.**<br>Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40m za izradu kanala. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 324.04 | | | | |
| **10. Transport iskopnog materijala.**<br>Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog zemljanog materijala iz pozicija 8 i 9 na deponiju udaljenu 0-3km. | $m^3$ | 4.908,24 | | | | |
| **11. Izrada nasipa.**<br>Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | $m^3$ | 158.10 | | | | |
| **12. Uređenje posteljice.**<br>Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30cm, između donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zvisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja. Plaća se po m2 obrađene posteljice. | $m^2$ | 11,413.68 | | | | |
| **13. Izrada sloja peska.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje sloja peska debljine 50cm. | $m^3$ | 5.700,86 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14. Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0-63 mm.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog agregta 0/63mm debljine 25cm. Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | $m^3$ | 2.688,23 | | | | |
| **15. Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena agregata 0-31 mm.**<br>Pozicija obuhvata, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog agregta 0/31mm debljine 10cm. Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | $m^3$ | 989.97 | | | | |
| **16. Izrada bankina i humuziranje bankina i kosina od materijala iz iskopa.**<br>Pozicija obuhvata humuziranje i zatravljivanje kosina nasipa i bankina u sloju debljine d=20 cm sa prevozom iz pozajmišta i zatravljivanjem. Pozicija obuhvata: mašinski iskop, utovar i prevoz humusa na trasu na rastojanju od 5km, razastiranje i planiranje,sa ručnom zatravljivanje sa nabavkom semena i kvašenjem.popravkom.Prema odobrenju nadzornog organa može se koristiti materijal iz iskopa.Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | $m^3$ | 1.467,37 | | | | |
| **17. Izrada propusta**<br>Pozicija obuhvata postavljanje cevi Ø800, sanaciju postojećeg propusta, nabavku, prevoz na 30km i ugrađivanje sloja peska 10cm, kao i iskop materijala za postavljanje cevi. | m | 7.00 | | | | |
| **18. Uklapanje postojećih raskrsnica sa novim kolovozom.**<br>• Iskop postojećeg kolovoza u sloju prosečno 10 cm,<br>• Ugradnja DKA 0-31 mm, prosečno d=10 cm,<br>• Uređenje bankina i kosina d=20,<br>Površina rskrsnica – 906 $m^2$ | $m^3$<br>$m^3$<br>$m^3$ | 90.60<br>90.60<br>26.00 | | | | |
| 57. **Nepredviđeni radovi 3 %** | % | 0,03 | | | | |
| **Ukupno:** | | | | | | |

## Partija 3 – tvrdi šumski kamionski put „Kamarište“ za potrebe ŠG Sombor

| Opis poslova | Jedinca mere | Kol. | Jed.cena din, bez PDV | Ukupna cena din, bez PDV | Jedinična cena, din, bez PDV | Ukupna cena, din, sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. **Obeležavanje trase pre početka radova.**<br>Pozicija obuhvata obnovu izvršenih snimanja i obeležavanja u fazi izrade tehničke dokumentacije i sva potrebna dopunska snimanja u fazi građenja. | km | 0,28 paus. | | | | |
| 59. **Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldozerom**. | kom | 6,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija obuhvata sečenje stabala prečnika većeg od 50 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko panja i izvaditi panj i koren. Obračunava se po komadu. | | | | | | |
| 60. **Uklanjanje postojećeg kolovoza.** Iskop i uklanjanje postojećeg kolovoza duž cele trase predmetnog puta. Uklanjanje se vrši u sloju od 30 cm. Pozicija obuhvata i guranje materijala na razdaljinu do 40 m. Obračun se vrši po $m^2$ skinutog materijala. | $m^3$ | 236,41 | | | | |
| 61. **Transport iskopanog materijala – postojećeg kolovoza.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i prevoz materijala iz pozicije 3 na daljinu do 10 km. Količina iskopanog materijala je umnožena koeficjentom rastresitosti 1,3. Plaća se $m^3$ utovarenog i transportovanog materijala. | $m^3$ | 307,33 | | | | |
| 62. **Iskop humusa.** Pozicija obuhvata mašinski iskop humusa d=30 cm, u širokom otkopu sa transportom i guranjem u stranu ili na privremene deponije udaljene do30 km. | $m^3$ | 196,26 | | | | |
| 63. **Transport humusa.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog humusa na deponiju investitora udaljenu 0 -3 km sa grubim razastiranjem i planiranjem humusa na deponiji. Količina iskopanog matrijala je umnožena koeficjentom rastresitosti 1,3. Plaća se po $m^3$ transportovanog humusa. | $m^3$ | 235,51 | | | | |
| 64. **Priprema postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim.** Pozicija obuhvata iskop i guranje materijala na daljinu do 40 m, kao i pripremu za uklanjanje novog i postojećeg kolovoza. Obračun se vrši po $m^3$ skinutog materijala. | $m^3$ | 1,00 | | | | |
| 65. **Iskop zemljanog materijala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40 m. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala . | $m^3$ | 352,34 | | | | |
| 66. **Iskop kanala.** Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala do projektovanih kota sa guranjem do 40 m za izradu kanala. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala | $m^3$ | 6,37 | | | | |
| 67. **Transport iskopnog materijala.** Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog zemljanog materijala iz pozicija 8 i 9, na deponiju udaljenu 0-3 km. | $m^3$ | 430,45 | | | | |
| 68. **Izrada nasipa.** Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu. Plaća se po $m^3$ iskopanog materijala | $m^3$ | 0,00 | | | | |
| 69. **Uređenje posteljice.** Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30 cm, između | $m^2$ | 1.021,58 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zavisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja. Plaća se po $m^2$ obrađene posteljice. | | | | | | |
| 70. **Izrada sloja peska.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje sloja peska debljine 50cm. | $m^3$ | 308,02 | | | | |
| 71. **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0-63 mm.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena agregata 0 – 63 mm debljine 25 cm. Plaća se po $m^3$ ugrađenog zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja. | $m^3$ | 134,93 | | | | |
| 72. **Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena agregata 0-31 mm.**<br>Pozicija obuhvata dovoz, ugrađivanje grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena agregata 0 – 31 mm, debljine 10 cm. Plaća se po $m^3$ ugrađenog zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja | $m^3$ | 201,09 | | | | |
| 73. **Izrada bankina i humuziranje bankina i kosina od materijala iz iskopa.**<br>Pozicija obuhvata humiziranje i zatravljivanje kosina nasipa i bankina u sloju dobljine d=20 cm sa prevozom iz pozajmišta i zatravljivanjem. Pozicija obuhvata mašinski iskop, utovar i prevoz humusana trasu na rastojanju od 5 km, razastiranje i planiranje sa ručnim zatravljivanjem, sa nabavkom semena i kvašenjenjem i popravkom. Prema odobrenju Nadzornog organa može se koristiti materijal iz iskopa. Obračunava se po $m^3$ ugrađenog materijala. | $m^3$ | 83,91 | | | | |
| 74. **Uklapanje postojećih raskrsnica sa novim kolovozom.**<br>• Iskop postojećeg kolovoza u sloju prosečno 10 cm,<br>• Ugradnja DKA 0-31 mm, prosečno d=10 cm,<br>• Uređenje bankina i kosina d=20,<br>• Površina rskrsnica – 80 $m^2$ | $m^3$<br><br>$m^3$<br><br>$m^3$<br><br>$m^3$ | <br><br>8,00<br><br>8,00<br><br>18,00 | | | | |
| 75. **Nepredviđeni radovi 3 %** | % | 0,03 | | | | |
| **Ukupno:** | | | | | | |

**Partija 4 – izgrdnja tvrdog šumskog puta „Prvi most Brzica“ za potrebe ŠG Novi Sad.**

| Red. broj | Opis radova | Jed. mere | Količina | Jed. cena din, bez PDV- a | Ukup. jed. cena din, bez PDV-a | Jed. cena din, sa PDV-om | Ukupna cena din, sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Iskop humusa buldozerom u sloju debljine d=40 cm do projektovane kote | m3 | 232,81 | | | | |
| 2. | Razastiranje iskopanog materijala po okolnom terenu u sloju od 20 cm | m3 | 232,81 | | | | |
| 3. | Planiranje posteljice grejderom sa tačnošću + 2 cm | m2 | 513 | | | | |
| 4. | Nabijanje posteljice valjcima i vibroježevima do zbijenosti od 95 % po Proktoru | m2 | 513 | | | | |
| 5. | Nabavka, transport i kipovanje peska za korigovanje nivelete puta | m3 | 209,69 | | | | |
| 6. | Razastiranje peska mašinski buldozerom | m3 | 209,69 | | | | |
| 7. | Planiranje nasutog peska grejderom do projektovanih kota nivelete posteljice | m2 | 513 | | | | |
| 8. | Nabijanje nasutog peska do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 | | | | |
| 9. | Pravljenje bankina od humusnog materijala iz iskopa | m3 | 37,02 | | | | |
| 10. | Nabavka i transport tucanika Ø 31 - 60 mm | m3 | 99,99 | | | | |
| 11. | Razastiranje tucanika buldozerom | m3 | 99,99 | | | | |
| 12. | Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 | | | | |
| 13. | Nabavka i transport tucanika Ø 0 - 31 mm | m3 | 50 | | | | |
| 14. | Razastiranje tucanika buldozerom | m3 | 50 | | | | |
| 15. | Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proktoru | m2 | 513 | | | | |
| 16. | Iskop zemlje u zoni predviđenoj za izradu obalnih oslonaca i krila. Iskopmi materijal deponovati na privremenu deponiju i nakon oceđivanja materijala izvršiti razastiranje istog po okolnom terenu | m3 | 67,8 | | | | |
| 17. | Nabavka, transport i ugradnja šljunka prirodne mešavine u sloju od 30 cm kao podloga ispod obalnih oslonaca i krila. Prilikom ugradnje izvršiti i nabijanje šljunka | m3 | 8,36 | | | | |
| 18. | Nabavka, transport i izrada oplate za obalne oslonce i krila. | m2 | 73,44 | | | | |
| 19 | Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature RA 400/500 obalne oslonce i krila obalnih oslonaca u svemu prema detaljima i specifikacijama datim u projektu. | kg | 2313,05 | | | | |
| 20 | Nabavka, transport i ugradnja betona nmarke MB 30 u obalne osloce i krila | m3 | 27,1 | | | | |
| 21 | Sniženje nivoa podzemne vode pumpom u zoni iskopa građevinske jame. | čas | 48 | | | | |
| | | **UKUPNO bez PDV-a** | | | | | |

Mesto i datum: M.P. Potpis ovlašćenog lica:

_____

Upustvo kako da se popuni Obrazac strukture ponuđene cene
Obrazac ponuđač popunjava prema sledećem upustvu:
U koloni 4 ponuđač upisuje jediničnu cenu dobra bez poreza na dodatu vrednost.
U koloni 5 ponuđač upisuje jediničnu cenu dobra sa porezom na dodatu vrednost.
U kolonu 6 ponuđač upisuje ukupnu cenu dobra bez poreza na dodatu vrednost.
U kolonu 7 ponuđač upisuje ukupnu cenu dobra sa porezom na dodatu vrednost.

Obavezno iskazati UKUPNU CENU bez PDV-a i ukupnu cenu sa PDV-om.

**PRILOG broj 9 - OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE**

| Redni broj | Specifikacija troškova | Iznos (dinara sa pdv-om) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Iznos ukupnih troškova sa PDV-om | | |

Uputstvo za popunjavanje:
U tabelu je potrebno uneti sve troškove koje je ponuđač imao prilikom pripremanja ponude u skladu sa Članom 88. Zakona o javnim nabavkama.

U _____ Ovlašćeno lice ponuđača

Dana_____ M.P. _____

**PRILOG br. 10 - IZJAVA PONUĐAČA O NEZAVISNOJ PONUDI**

Izjavljujemo, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da smo ponudu za javnu nabavku radova broj **104/15: IZGRADNJA (I ODRŽAVANJE) ŠUMSKIH PUTEVA za 2015. godinu,** podneli nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima

Datum:_____ Ovlašćeno lice ponuđača

_____

M.P.

***NAPOMENA: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ova izjava mora biti umnožena, potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.***

**PRILOG br. 11 IZJAVA PONUĐAČA O POŠTOVANJU OBAVEZA KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I KOJOM GARANTUJE DA JE IMALAC PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I DA PONUĐAČ NEMA ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI, KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE.**

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da smo pri sastavljanju ponude u postupku javne nabavke radova: **IZGRADNJA (I ODRŽAVANJE) ŠUMSKIH PUTEVA za 2015. godinu,** broj javne nabavke 104/15, poštovali obaveze koji proizlaze iz:

- važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine,
- garantujemo da smo imaoci prava intelektualne svojine i da snosimo naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica,
- da nemamo zabranu obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum:_____ Potpis ovlašćenog lica ponuđača

M.P. _____

***NAPOMENA: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ova izjava mora biti umnožena, potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.***

**Prilog br. 12 - Izjava o sredstvima finansijskog ob ezbeđenja**

**I Z J A V A**

U svemu sam saglasan i obavezujem se da uz ponudu priložim sredstvo finansijskog obezbeđenja, na način i sa svim potrebnim prilozima, a prema napred navedenim zahtevima naručioca

**PONUĐAČ**

(Mesto i datum)

(Potpis i pečat)

**Prilog br. 13 -PODACI O ZAHTEVANIM SREDSTVIMA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA**

Saglasno članu 30. stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/12) i članova 12.i 13. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 29/2013,104/2013) naručilac zahteva da se priloži i finansijska garancija kojom Ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza i to prema sledećem:

- **ZA OZBILJNOST PONUDE**, uz ponudu ponuđač je saglasan da će **dostaviti** BLANKO-SOLO MENICU, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa potvrdom poslovne banke da je menica registrovana i overena u registru menica kod poslovne banke prodavca, SA MENIČNIM PISMOM čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno i u kome ponuđač upisuje iznos **10% od vrednosti ponude, bez PDV-a, za svaku partiju posebno.**
- **ZA IZVRŠENjE UGOVORA**, ponuđač je saglasan da će, **ukoliko bude odabran kao najpovoljniji, pre zaključenja ugovora, dostaviti** BLANKO-SOLO MENICU, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa potvrdom poslovne banke da je menica registrovana i overena u registru menica kod poslovne banke prodavca, SA MENIČNIM PISMOM čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno i u kome ponuđač upisuje iznos **10% od ugovorenog iznosa, bez PDV-a,** a u cilju dobrog izvršenja posla, **za svaku partiju posebno**
- **ZA OTKLANJANJE GREŠAKA U GARANTNOM ROKU**, ponuđač je saglasan da će, trenutku zaključenja ugovora, dostaviti naručiocu, registrovanu Blanko-solo menicu, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa meničnim pismom čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno, i u kome ponuđač upisuje iznos od **10%** od vrednosti ponude, bez PDV-a, a u cilju obezbeđenja naručioca u slučaju da ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja grešaka u garantnom roku, **za svaku partiju posebno**.

**Napomena: <u>Prilikom dostavljanja menica za ozbiljnost ponude, izvršenje ugovora i za otklanjanje grešaka u garantnom roku, potrebno je da iste budu u evidenciji menica, u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl.gl.RS“ br.56/11), a na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu („Sl.gl.RS“ br.3/2002 i 5/2003 i „Sl.gl.RS“ br.43/2004, 62/2006 i 31/2011).</u>**

**Uz menicu, menično pismo, OBAVEZNO SE U ORIGINALU ILI OVERENOJ FOTOKOPIJI PRILAŽE I OP obrazac i KARTON DEPONOVANIH POTPISA**, iz kojih je vidljivo da je menicu i menično pismo potpisalo ovlašćeno lice ponuđača.

Ako lice koje je navedeno na kartonu deponovanih potpisa nije ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta (ne nalazi se u rešenju Agencije za privredne registre), a potpisnik je menice, neophodno je dostaviti i specijalno punomoćje shodno članu 91. stav 4. Zakona o obligacionim odnosima. Izdate menice podnose se na naplatu poslovnoj banci kod koje Ponuđač ima otvoren račun, u celosti, u slučajevima predviđenim ugovorom.

U prilogu: - Obrazac meničnog pisma – za ozbiljnost ponude, za izvršenje ugovora i za povraćaj avansnog plaćanja.

***N a p o m e n e: u cilju pojašnjenja se precizira da ponuđač uz PONUDU mora da priloži:***

- **blanko solo menicu na kojoj se nalazi potpis i pečat ponuđača *i* menično pismo za ozbiljnost ponude, koje je popunjeno, overeno pečatom ponuđača, u kome je upisana vrednost od 10 % od vrednosti ponude, bez PDV-a.**
- **OP obrazac u originalu ili overenoj fotokopiji,**
- **Karton deponovanih potpisa u originalu ili overenoj fotokopiji.**

**U slučaju da bilo koji od navedenih dokumenata nije priložen ili nije priložen u zahtevanom obliku, ponuda će biti ocenjena NEPRIHVATLJIVA.**

**Prilog 13a**

Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46 i 18/58, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70, 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 46/96),

**MENIČNO PISMO - OVLAŠĆENjE ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICE**

KORISNIK: **JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2**

Tekući račun: **205-601-31** Kod: **Komercijalna banka AD Beograd**
Matični broj: **08762198** PIB: **101636567**

Predajemo vam registrovanu blanko, solo menicu broj _____ i ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao poverioca, da je može popuniti na iznos do _____ dinara (slovima: _____ dinara), kao sredstvo obezbeđenja **ozbiljnosti ponude**, u postupku javne nabavke i ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski, u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu sa svih računa Dužnika - Izdavaoca menice _____ iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica se može podneti na naplatu najranije trećeg dana od dana primljenog obaveštenja od strane ponuđača da odustaje od učešća u postupku javne nabavke.

Datum izdavanja Ovlašćenja

_____god.

DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE

_____

_____

Adresa: _____

_____

Mat.br. _____

PIB _____

Direktor

M.P.

_____

**Prilog 13 b**

Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46 i 18/58, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70, 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 46/96),

**MENIČNO PISMO - OVLAŠĆENjE ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICE**

KORISNIK: **JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2**

Tekući račun: **205-601-31** Kod: **Komercijalna banka AD Beograd**
Matični broj: **08762198** PIB: **101636567**

Predajemo vam _____ blanko, solo menicu broj _____ i ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao poverioca, da je može popuniti na iznos do _____ dinara (slovima: _____ dinara), za iznos duga sa svim pripadajućim obavezama i troškovima po osnovu **Ugovora** br. _____ od _____. god. ili poslednjeg aneksa proisteklog iz ovog ugovora. Ovlašćujem JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski, u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu sa svih računa Dužnika - Izdavaoca menice _____ iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica je važeća i u slučaju da u toku trajanja ili nakon dospeća napred navedenog kupoprodajnog Ugovora ili poslednjeg Aneksa proisteklog iz njega, dođe do promena lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na tekućem računu dužnika, statusnih promena kod dužnika ili osnivanja novih pravnih subjekata od strane dužnika i dr.

Menica se može podneti na naplatu najranije trećeg dana od dana dospeća iz napred navedenog kupoprodajnog Ugovora br._____ od _____ 2015.god. ili trećeg dana od dospeća njegovog poslednjeg Aneksa.

Datum izdavanja Ovlašćenja

_____god.

DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE

_____

_____

Adresa: _____

_____

Mat.br. _____

PIB _____

Direktor

M.P.

_____

**Prilog 13 c**

Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46 i 18/58, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70, 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 46/96),

**MENIČNO PISMO - OVLAŠĆENjE ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICE**

KORISNIK: **JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2**

Tekući račun: **205-601-31** Kod: **Komercijalna banka AD Beograd**
Matični broj: **08762198** PIB: **101636567**

Predajemo vam _____ blanko, solo menicu broj _____ i ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao poverioca, da je može popuniti na iznos do _____ dinara (slovima: _____ dinara), za iznos duga sa svim pripadajućim obavezama i troškovima **u svrhu otklanjaja grešaka u garantnom roku na osnovu Ugovora** br. _____ od _____ . god. ili poslednjeg aneksa proisteklog iz ovog ugovora. Ovlašćujem JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski, u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu sa svih računa Dužnika - Izdavaoca menice _____ iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica je važeća i u slučaju da u toku trajanja ili nakon dospeća iz napred navedenog kupoprodajnog Ugovora ili poslednjeg Aneksa proisteklog iz njega, dođe do promena lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na tekućem računu dužnika, statusnih promena kod dužnika ili osnivanja novih pravnih subjekata od strane dužnika i dr.

Menica se može podneti na naplatu najranije trećeg dana od dana dospeća iz napred navedenog kupoprodajnog Ugovora br._____ od _____ 2015.god. ili trećeg dana od dospeća njegovog poslednjeg Aneksa.

Datum izdavanja Ovlašćenja

_____god.

DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE

_____

_____

Adresa: _____

_____

Mat.br. _____

PIB _____

Direktor

M.P.

_____

**Prilog br. 14**

**JP "Vojvodinašume" Petrovaradin izdaje**

**POTVRDU**

da je ponuđač

_____

( naziv i sedište ponuđača )

u cilju učešća u javnoj nabavci RADOVA: **IZGRADNJA (I ODRŽAVANJE) ŠUMSKIH PUTEVA ZA 2015. god. za potrebe naručioca JP „Vojvodinašume"**, dana _____ 2016. godine, izvršio obilazak mesta izvršenja predmetne javne nabavke za partiju br. _____ , (navesti naziv partije) _____.

m.p.

Odgovorno lice naručioca:

_____