

JP "Vojvodinašume"
Petrovaradin,
Preradovićeva 2
Broj: 281/2-2
Dana: 07.08.2015.

Na osnovu člana 63. st.3. Zakona o javnim nabavkama, a po Zahtevu za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije dostavljenog od strane zainteresovanog lica dana 05.08.2015.g. zavedenog pod brojem 845 i 845/1 od 05.08.2015. god. kojim se traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu broj 40/15, objavljenog na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca JP "Vojvodinašume" i Portalu službenih glasila RS i baze propisa dana 24.07.2015. za javnu nabavku radova: Izgradnja objekata i delova objekata za 2015. godinu - po partijama, dostavljaju se sledeće

II DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku

Postavljena su sledeća pitanja vezana za partiju br. 1: **Izgradnja magacinskog prostora u ŠU "Višnjicevo"**:

1. PITANJE: BRAVARIJA - nabavka, transport i ugradnja vrata od al profila, otpornih na starenje i hemikalije. Stolarija je opremljena okretno obrtnim okovima. Molimo vas da nam navedete dimenzije vrata?

ODGOVOR: Na strani 12 objavljene Konkursne dokumentacije iza opisa stolarije nalaze se dimenzije vrata.

2. PITANJE: BRAVARIJA-poz 18 dim 72/202 zakretna vrata od inoksa, M1 30.00. Molimo vas da nam pojasnite ovu poziciju, jer je iskazana u metrima dužnim?

ODGOVOR: Greška u kucanju. Vrata je potrebno 6 kom, a metri dužni se odnose na ogradu oko stepeništa.

3. PITANJE: BRAVARIJA- ograda unutrašnjeg stepeništa mesa od divljači. Nadstrešnica je od čeličnih profila, a pokrivač transparentni leksan. Obračun po metru kvadratnom kompletnom izrađene nastrešnice M2, 8.00. Molimo vas da nam pojasnite ovu poziciju, jer je jako nerazgovetna?

ODGOVOR: Odnosi se na metalne čelične profile iznad ulaznih vrata 8 m2 pokriveno leksanom.

4. **MOLERSKO FARBARSKI I FASADERSKI RADOVI** - Nabavka materijala i izrada DEMIT fasade prema JUS.UJ1.050 i JUSU.J 1055 fasada se izvodi od stiropora, mrežice sa prekidima širine min 50cm, postavljenje duž cele fasade na maksimalnim rastojanjima od 20 m, iz uz horizontalne prekide visine od minimum 20cm, postavljene u ravni tavanice (međuspratne konstrukcije), **a izvedene od negorivog materijala klase A1** (uz dodatno pričvršćenje čeličnim kotvama) – U tekstu se navodi da sa izrađuje DEMIT fasada od stiropora, a isto tako se navodi da treba da bude izvedeno od negorivog materijala klase A1, što stiropor nije. Da li se fasada izrađuje od nekog drugog materijala s'obzirom da se traži negorivi materijal klase A1 ?

ODGOVOR: Fasada se izgrađuje od stiropora, a u skladu sa protivpožarnim propisima, a zbog dimenzija (veličine) fasada mora biti presečena po uzdužnoj i poprečnoj osi negorivim materijalom kao što je opisano.

5. **BETONSKI I AB RADOVI** – Izrada međuspratne tavanice sa fert gređicama $d=16+4=20\text{cm}$. Količina je 590 m². Da li je ovo tačna količina ?

ODGOVOR: Radi se o tačnoj količini.

6. **KERAMIČARSKI I TERACERSKI RADOVI** – Obrada stepenica i poda objekta za smeštaj mesa divljači livenim teracom sa brušenjem do visokog sjaja, unutrašnjih hodnika i stepenica protivkliznim, kiselo otpornim keramičkim pločicama. Obračun po m² za površine i m¹ gazišta i po m¹ sokle, stepeništa i poda. Količina 81m². Da li se u ovoj poziciji rade pločice ili teraco ?

ODGOVOR: Treba dati ponudu za teraco.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milan Petričević, dipl.inž.šum.

DOSTAVITI:

- Zainteresovanom licu.
 - Na portalu javnih nabavki.
 - Internet stranici naučioica.
 - Sektoru za finansije, komercijalne poslove i marketinga naručioica.
 - Arhivi JP.
-