

JP "Vojvodinašume"  
Petrovaradin,  
Preradovićeva br.2  
Broj: 2021/1-1  
Dana: 10.02.2017. god.

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za sprovođenje otvorenog postupka za javnu nabavku radova: **Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2016. god.** pokrenutog Odlukom direktora JP br. 2021 od 20.12.2016. godine, po pozivu za podnošenje ponuda broj 125/16, objavljenom na Portalu javnih nabavki i internet stranici JP "Vojvodinašume" Petrovaradin dana 02.02.2017. godine, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa, shodno svojim ovlašćenjima, blagovremeno donosi:

## ODLUKU O I IZMENAMA I DOPUNAMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

I Menja se konkursna dokumentacija br. 2021/1 od 02.02.2017. godine za otvoreni postupak javne nabavke radova: **Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2016. godine**, pokrenut Odlukom direktora JP br.2021 od 20.12.2016. godine, i to u delu: Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije) – Prilog br.3.3 na stranama 32 i 33 konkursne dokumentacije i Obrazac ponude – Prilog br.6.3. na stranama 88, 89 i 90, na sledeći način:

I U prilogu br.3 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), menja se **obrazac br. 3.3 PARTIJA 3 - Rekonstrukcija lovačke kuće Plavna** na stranama 32 i 33 konkursne dokumentacije, tako što sada glasi:

### **3.3. PARTIJA 3 - Rekonstrukcija lovačke kuće Plavna**

#### **I Faza rekonstrukcije lovačke kuće Plavna - Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u potkrovlju**

Opis pozicije	Jed. mere	Količina
<b><i>A. Zidarski radovi i radovi rušenja</i></b>		
Zaštita svih pozicija u objektu koji se mogu oštetiti u radovima koji slede. Rušenje dela postojećih pregradnih zidova d=12cm sanitarnog čvora u potkrovlju. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	18,36
Zidanje novih pregradnih zidova novih sanitarnih čvorova u potkrovlju debljine 12cm opekom u produžnom malteru 1:2:6. Betoniranje ab.greda.Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	39,88
Krpljenje šliceva u sanitarnim čvorovima u potkrovlju nastalih od prodora instalacija. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	80
Skidanje keramičkih pločica sa zidova sanitarnih čvorova potkrovlja i priprema podloge za novu keramiku. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	200,53
Skidanje postojeće podne obloge u svim sanitarnim čvorovima potkrovlja do zdrave tvrde podloge – ab ploče. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	41,41

Izrada cementne košuljice d=5cm u svim sanitarnim čvorovima potkrovlja. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,45
Molerska završna obrada unutrašnjih zidova i plafona svih sanitarnih čvorova i ostava u potkrovlju. Prvo- nanošenje građ.ljepka u 3 sloja sa umetanjem mrežice kako bi se izravnali novo formirani zidovi.Drugo-Gletovanje i bojenje u 3 sloja u završnim bojama po izboru projektanta/nadzora. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250,5
<b>B. Elektroinstalaterski radovi</b>		
Nabavka i zamena svih električnih instalacija novim u sanitarnim čvorovima potkrovlja i ostava, kompletno sa rasvetom.Za detalje videti projekat električnih instalacija.Obračun komplet.	komp	1
<b>C. Termomašinski radovi</b>		
Termomašinski radovi podrazumevaju kompletnu zamenu termomašinskih instalacija , demontažu starih i ugradnju novih grejnih tela/sušača sa mogućnošću budućeg priključenja na novi sistem centralnog grejanja koji će se tek izvoditi u tavanskom prostoru u svim sanitarnim čvorovima potkrovlja.Za detalje videti projekat mašinskih instalacija grejanja.Obračun komplet.	komp	1
<b>D. Vodoinstalaterski radovi</b>		
Demontaža svih sanitarnih uređaja iz sanitarnih čvorova i ostava potkrovlja. Obračun komplet.	komp	1
Nabavka i montaža vodovodnih i kanizacionih instalacija sanitarnih čvorova i ostava u potkrovlju sa nabavkom i ugradnjim svih sanitarija i prateće galanterije po izboru projektanta/nadzora uz razvod i priključivanje instalacija do šaftova vode/kanalizacije uz sve neophodne radnje demontaže dela plafona/štemanja dela zidova prizemlja.Za detalje videti projekat hidrotehničkih instalacija. Obračun komplet.	komp	1
<b>E. Izolacioni radovi</b>		
Nabavka i postavljanje hidroizolacije poda i dela zidova u zoni tuša svih sanitarnih čvorova u potkrovlju. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	98,45
Postavljanje termoizolacije svih podova sanitarnih čvorova i ostava u potkrovlju. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,45
<b>F. Stolarski radovi</b>		
Demontaža stare unutrašnje stolarije, kompletno. Nabavka i ugradnja nove unutrašnje stolarije-vrata.Vrata treba da su od medijapana furnirana hrastovim furnirom, a sve po potvrdi projektanta/nadzora.Okov i šarke treba da su kvalitetne po izboru i potvrdi projektanta/nadzora.Obračun po komadu.	kom	13
<b>G. Keramičarski radovi</b>		
Nabavka i oblaganje površine podova svih sanitarnih čvorova i ostava u potkrovlju sa keramičkim pločicama I klase lepkom i fug masom po izboru projektanta. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,45
Nabavka i oblaganje površine zidova svih sanitarnih čvorova i	m <sup>2</sup>	162,70

ostava potkrovlja po projektu keramičkim pločicama I klase sa fug masom i lepkom po izboru projektanta. Pločice se u sanitarnim čvorovima postavljaju na h=150cm, osim na površinama zidova tuša i ostava gde je visina postavke predviđena h=200cm. Obračun po m <sup>2</sup>		
<b>H. Ostali radovi</b>		
Odvoz šuta sa objekta na najbližu deponiju.		

## ZAHTEVANI KVALITET RADOVA

Svi ponuđen radovi moraju ispunjavati zahteve Naručioca u pogledu traženih karakteristika.

**Kvalitet ugrađenog materijala i opreme, kao i izvedenih radova, mora da odgovara važećim tehničkim propisima, standardima i normativima, koji važe za ovaj predmet nabavke.**

Garantni rok na izvedene radove je minimalno **2 godine** za sve izvedene radove, ukoliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok.

Za ugrađeni materijal važi garantni rok koji daje proizvođač.  
Dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala – Atest o kvalitetu, izabrani ponuđač je u obavazi da dostavi pre ugradnje na zahtev naručioca.

Za navedene radove zahteva se standardni nivo kvaliteta, u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, koji važe u delatnostima proizvodnje i prometa na domaćem tržištu, a koji su predmet nabavke.

**Mesto i datum:**

**Ponuđač:**

\_\_\_\_\_  
*Ponuđač potpisuje ovaj obrazac u okviru poglavlja tehničke karakteristike, čime isti potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa zahtevanim Tehničkim karakteristikama (specifikacijama) i da će iste u celosti ispuniti ukoliko njemu bude dodeljen ugovor, što potvrđuje potpisom i pečatom ovog obrasca.*

II U prilogu br. 6 – OBRAZAC PONUDE, menja se **obrazac br. 6.3 PARTIJA 3 - Rekonstrukcija lovačke kuće Plavna** na stranama 88, 89 i 90 konkursne dokumentacije, tako što sada glasi:

### **6.3. PARTIJA 3 - Rekonstrukcija lovačke kuće Plavna**

#### **I CENA**

<b>Opis pozicije</b>	<b>Jed. mere</b>	<b>Količina</b>	<b>Jed. cena u din. bez PDV</b>	<b>Ukupna cena u din. bez PDV</b>	<b>Jed. cena u din. sa PDV</b>	<b>Ukupna cena u din. sa PDV</b>
<b><i>A. Zidarski radovi i radovi rušenja</i></b>						
Zaštita svih pozicija u objektu koji se mogu oštetiti u radovima koji slede. Rušenje dela postojećih pregradnih zidova d=12cm sanitarnog čvora u potkrovlju. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	18,36				
Zidanje novih pregradnih zidova novih sanitarnih čvorova u potkrovlju debljine 12cm opekom u produžnom malteru 1:2:6. Betoniranje ab.greda. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	39,88				
Krpljenje šliceva u sanitarnim čvorovima u potkrovlju nastalih od prodora instalacija. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	80				
Skidanje keramičkih pločica sa zidova sanitarnih čvorova potkrovlja i priprema podloge za novu keramiku. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	200,53				
Skidanje postojeće podne obloge u svim sanitarnim čvorovima potkrovlja do zdrave tvrde podloge – ab ploče. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	41,41				
Izrada cementne košuljice d=5cm u svim sanitarnim čvorovima potkrovlja. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,45				
Molerska završna obrada unutrašnjih zidova i plafona svih sanitarnih čvorova i ostava u potkrovlju. Prvo- nanošenje građ.lepka u 3 sloja sa umetanjem mrežice kako bi se izravnali novo formirani zidovi. Drugo- Gletovanje i bojenje u 3 sloja u završnim bojama po izboru projektanta/nadzora. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	250,5				

<b>UKUPNO ZIDARSKI RADOVI u din. bez PDV:</b>						
<b>B. Elektroinstalaterski radovi</b>						
Nabavka i zamena svih električnih instalacija novim u sanitarnim čvorovima potkrovlja i ostava, kompletno sa rasvetom.Za detalje videti projekat električnih instalacija.Obračun komplet.	komp	1				
<b>UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI u din. bez PDV:</b>						
<b>C. Termomašinski radovi</b>						
Termomašinski radovi podrazumevaju kompletnu zamenu termomašinskih instalacija , demontažu starih i ugradnju novih grejnih tela/sušača sa mogućnošću budućeg priključenja na novi sistem centralnog grejanja koji će se tek izvoditi u tavanskom prostoru u svim sanitarnim čvorovima potkrovlja.Za detalje videti projekat mašinskih instalacija grejanja.Obračun komplet.	komp	1				
<b>UKUPNO MAŠINSKI RADOVI u din. bez PDV:</b>						
<b>D. Vodoinstalaterski radovi</b>						
Demontaža svih sanitarnih uređaja iz sanitarnih čvorova i ostava potkrovlja. Obračun komplet.	komp	1				
Nabavka i montaža vodovodnih i kanalizacionih instalacija sanitarnih čvorova i ostava u potkrovlju sa nabavkom i ugradnjim svih sanitarija i prateće galanterije po izboru projektanta/nadzora uz razvod i priključivanje instalacija do šahtova vode/kanalizacije uz sve neophodne radnje demontaže dela plafona/štemanja dela zidova prizemlja.Za detalje videti projekat hidrotehničkih instalacija. Obračun komplet.	komp	1				
<b>UKUPNO VODOINSTALATERSKI RADOVI u din. bez PDV:</b>						
<b>E. Izolacioni radovi</b>						
Nabavka i postavljanje hidroizolacije poda i dela zidova u zoni tuša svih sanitarnih čvorova u potkrovlju. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	98,45				
Postavljanje termoizolacije svih podova sanitarnih čvorova i ostava u potkrovlju. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,45				

<b>UKUPNO IZOLACIONI RADOVI u din. bez PDV:</b>						
<b>F. Stolarski radovi</b>						
Demontaža stare unutrašnje stolarije, kompletno. Nabavka i ugradnja nove unutrašnje stolarije-vrata. Vrata treba da su od medijapana furnirana hrastovim furnirom, a sve po potvrdi projektanta/nadzora. Okov i šarke treba da su kvalitetne po izboru i potvrdi projektanta/nadzora. Obračun po komadu.	kom	13				
<b>UKUPNO STOLARSKI RADOVI u din. bez PDV:</b>						
<b>G. Keramičarski radovi</b>						
Nabavka i oblaganje površine podova svih sanitarnih čvorova i ostava u potkrovlju sa keramičkim pločicama I klase, lepkom i fug masom po izboru projektanta. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,45				
Nabavka i oblaganje površine zidova svih sanitarnih čvorova i ostava potkrovlja po projektu keramičkim pločicama I klase sa fug masom i lepkom po izboru projektanta. Pločice se u sanitarnim čvorovima postavljaju na h=150cm, osim na površinama zidova tuša i ostava gde je visina postavke predviđena h=200cm. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	162,70				
<b>UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI u din. bez PDV:</b>						
<b>H. Ostali radovi</b>						
Odvoz šuta sa objekta na najbližu deponiju.						
<b>UKUPNA VREDNOST RADOVA ZA PARTIJU 3 U DINARIMA BEZ PDV:</b>						
<b>UKUPNA VREDNOST RADOVA ZA PARTIJU 3 U DINARIMA SA PDV:</b>						

**II MESTO I ROK ZAVRŠETKA RADOVA:** \_\_\_\_\_ dana od dana sklapanja Ugovora i dana uvođenja Izvođača radova u posao (najviše 60 dana); ŠG "Novi Sad" - Lovačka kuća Plavna, Podunavsko lovište Plavna bb, 21428 Plavna

**USLOVI PLAĆANJA:** Odloženo plaćanje, u roku od \_\_\_\_\_ dana (najmanje 15, a najviše 45 dana) od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa Naručioaca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova.

**GARANTNI ROK:** \_\_\_\_\_ god. (minimalno 2 godine na izvedene radove, ukoliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok)

**ROK VAŽENJA PONUDE:** \_\_\_ dana (minimalno 60 dana) od dana otvaranja ponude.

Datum i mesto

M.P

PONUĐAČ

***Napomene:** Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednom poglavlju konkursne dokumentacije.*

**III** U ostalom delu konkursna dokumentacija br. 2021/1 od 02.02.2017. godine za javnu nabavku radova: **Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2016. god.** u otvorenom postupku, pokrenutom Odlukom direktora JP br. 2021 od 20.12.2016. godine, po pozivu za podnošenje ponuda broj 125/16, ostaje neizmenjena.

**IV** Kako su ove izmene i dopune konkursne dokumentacije izvršene u roku dužem od 8 (osam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, rok za podnošenje ponuda se ne menja.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Vaso Roknić, dipl.inž.šum.

Dostaviti:

- na Portalu javnih nabavki;
- na Internet stranici Naručioca;
- Sektoru za finansije, komerc.poslove i marketing;
- Arhivi JP;