



JP „VOJVODINAŠUME“
21131 Petrovaradin, Preradovićeva 2
tel/faks: +381 21/431-144;
tekući računi: 205-601-31; 160-923461-13;
265-2010310003850-51; 355-1099947-33
PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198;
EPPDV:132716493

Broj: 1651/1

Datum: 06.10.2017.godine.

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ broj 124/12, 14/2015 i 68/2015), a povodom ukupno tri Zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova: **ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2017.GOD**, broj 1061/2 od 06.09.2017.godine (REDNI BROJ JAVNE NABAVKE: 42), upućen od strane zainteresovanog lica (u daljem tekstu: Zahtev), zaprimljeni u JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin i to:

I PRVI ZAHTEV za dodatnim informacijama/pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova: ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2017.GODINE, zaveden pod delovodnim brojem: **1649 od 03.10.2017.godine**, kojim zahtevom su tražena sledeće pojašnjenja:

„1.) U predmeru radova u delu ELEKTROINSTALACIJE na poziciji 4.9 predmera radova traži se polaganje kabla tipa XPOO-ASJ (3x150+70) mm2.

U tehničkom opisu, proračunu i jednopolnoj šemi se nalazi kabel PP00-A 4x95 mm2.

Pošto se u predmeru traži jedan tip kabla a u tehničkom opisu, proračunu i jednopolnoj šemi stoji drugi tip kabla molimo Vas da se definiše koji kabel treba nuditi u okviru ove pozicije predmera radova?

2.) U predmeru radova u delu ELEKTROINSTALACIJE na pozicijama 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8 traži se montaža svetiljki pri čemu stoji napomena „po izboru investitora“

S obzirom da je u pitanju ugovor „kjuč u ruke“ molimo naručioca da definiše cenu svetiljki u dinarima u rasponu od – do za tip svetiljki koji bi bio prihvatljiv za naručioca, da bi mogli da odradimo kalkulacije i da damo cenu za ove pozicije predmera. Na osnovu postojećeg predmera nismo u mogućnosti da damo cenu jer je odrednica „po izboru investitora“ veoma širok pojam i moguć je veliki raspon cena.

3.) U predmeru radova u delu ELEKTROINSTALACIJE na pozicijama 5.3 i 5.10 traži se montaža svetiljki za koje nije definisana snaga.

Molimo naručioca da definiše snagu svetiljki za ove pozicije.

4.) U predmeru radova u delu ELEKTROINSTALACIJE na poziciji 8.1 traži se montaža WIFI rutera za koji nije predviđeno ožičenje od antene do ruteru.

Molimo Vas da definišete na koji način ponuđač da ponudi cenu za ovu poziciju. Molimo Vas da dopunite predmer radova sa potrebnim ožičenjem.

5.) U predmeru radova u delu ELEKTROINSTALACIJE na poziciji 8.2 traži se ispitivanje komunikacionih linija Cat 6.

U predmeru radova nema UTP kablova Cat.6 za koje se traži ispitivanje. Molimo Vas za pojašnjenje.

6.) U predmeru radova u delu ELEKTROINSTALACIJE na poziciji 8.4 traži se Nabavka, isporuka i montaža na krov prijemne antene za internet vezu sa nosačem i ostalom pripadajućom opremom. Komplet opremu nabavlja, isporučuje i montita ovlašćeni Zastupnik).

Šta je ovde obaveza izvođača radova ako Komplet opremu nabavlja, isporučuje i montita ovlašćeni Zastupnik. Molimo Vas za pojašnjenje.

7.) U predmeru radova u delu ELEKTROINSTALACIJE na pozicijama 9.1,9.2 i 9.3 takođe stoji da Komplet opremu nabavlja, isporučuje i montita ovlašćeni Zastupnik).

Šta je ovde obaveza izvođača radova ako Komplet opremu nabavlja, isporučuje i montita ovlašćeni Zastupnik. Molimo Vas za pojašnjenje.

8.) U predmeru radova u delu ELEKTROINSTALACIJE na poziciji 10.1 traži se nabavka i montaža dizel agregata.

Da li je u okviru ove pozicije potrebno nuditi i podnu betonsku ploču na koju se postavlja dizel agregat i ako da kojih karakteristika (dimenzije u osnovi, debljine, armatura, atmpon sloj šljunka,...)?

Molimo Vas za pojašnjenje.

9.) Za pozicije 1 i 2 u delu D. FASADERSKI RADOVI traži se završna obrada fasade u vidu zaglađene akrilne fasade granulacije 1.5 mm u tonu po izboru projektanta.

Koji ton zaglađene akrilne fasade granulacije 1.5 mm ponuđač treba da nudi?"

2. DRUGI ZAHTEV za dodatnim informacijama/pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova: ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2017.GODINE, zaveden pod delovodnim brojem: 1651 od 04.10.2017.godine, kojim zahtevom su tražena sledeće pojašnjenja:

„**SVETILJKE-**

3. L3- dekorativana svetiljka za šank, LED izvor svetla 3-10W/830, zaštita IP22
Pitanje: ugradna, nadgradna ili viseća ? Opis željenog dizajna svetiljke ?

5. L5- spoljna svetiljka, nadgradna/ugradna/viseća, LED izvor svetla 15-25W/830, zaštita IP65 po izboru investitora.

Pitanje: Koji od navedenih tipova da ponudimo, kakvog dizajna i dali trebamo uopšte da nudimo?

6. L6- svetiljka za kupatilo i WC, IP44, po izboru investitora.

Pitanje: Koji tip svetiljke da ponudimo ugradni ili nadgradni, i dali trebamo uopšte da nudimo ?

7. L7-zidna dekorativna svetiljka iznad umivaonika u kupatilu apartmana, IP44, po izboru investitora.

Pitanje: Koji tip svetiljke da ponudimo, koji izvor svetlosti, koje snage i kakvog dizajna i dali trebamo uopšte da nudimo ?

8. L8- nadgradna plafonska svetiljka za sobe i hodnike, E27, po izboru investitora.

Pitanje: Koji tip svetiljke da ponudimo, koji izvor svetlosti, koje snage i kakvog dizajna i dali trebamo uopšte da nudimo ?

10. L10- Zidni led reflektor, IP65, sa senzorom pokreta.

Pitanje: Koje snage treba da bude reflektor?

11. Povezivanje svetiljki.

Pitanje: Na koje svetiljke se odnosi ?

-UZEMLJENJE, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I GROMOBRANSKA INSTALACIJA

5. Zamena kompletne pocinkovane trake FeZn 20x3, sa demontažom, postavljanjem novih nosača trake za krov i spusnih provodnika gromobranske instalacije. komplet 1

Pitanje: Potrebne su količine

-TELEFONSKA MREŽA_

2. Ispitivanje komunikacionih linija (RJ45 utičnica) na kategoriju 6.....

Pitanje: Koji kablovi se mere ? u predmeru se traže kablovi tipa JY(St)Y 3x2x0,6mm, a ne UTP Cat 6 ?

4. Nabavka, isporuka i montaža na krov prijemne antene za internet vezu.....

Komplet opremu nabavlja, isporučuje i montira ovlašćeni Zastupnik.

Pitanje : Dali ovo trebamo da ponudimo? Ovo samo Investor može da ugovori sa nekim od internet provajdera ?

-TV/KDS INSTALACIJA

2. Nabavka, isporuka i montaža satelitske antene na krov za TOTAL TV.....

Komplet opremu TOTAL TV – KUĆA nabavlja, isporučuje i montira ovlašćeni Zastupnik

Pitanje: Ovo takođe ne možemo da ponudimo. Investor mora da ugovori direktno sa distributerom”

3. TREĆI ZAHTEV za dodatnim informacijama/pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova: ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2017.GODINE, zaveden pod delovodnim brojem: 1659 od 04.10.2017.godine, kojim zahtevom su tražena sledeće pojašnjenja:

„Molimo Vas da nam date pojašnjenje konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku za radove u okviru PARTIJE BR.6 i to za:

1.) U predmeru radova u delu GRAĐEVINSKI RADOVI u okviru podpozicije B. RADOVI NA PARTERNOM UREĐENJU na poziciji 1 traži se polaganje behaton ploča gde takođe stoji sledeće: Kompletna priprema slojeva podlage i popločavanje pristupnih staza behaton pločama u skladu sa standardima, prema projektu.

Molimo naručioca da definiše slojeve i debljinu slojeva koje je potrebno uraditi ispod behaton ploča, jer iz projekta nije moguće sagledati koji su to slojevi i koja je debljina istih.

2.) U predmeru radova u delu GRAĐEVINSKI RADOVI u okviru podpozicije E. ZIDARSKI RADOVI na poziciji 3 traži se: „Zidanje schiedel dimnjaka u VIP sali. Položaj i dim.videti iz dokumentacije. Izvesti prema standardu i uputstvu proizvođača. Obračun po m²“

S obzirom na to da iz raspoložive dokumnetacije nije moguće sagledati dimenzije i prečnik cevi schiedel dimnjaka, molimo Vas da se definišu dimenzije i prečnik schiedel dimnjaka.

U opisu nije definisana ni završna obrada schiedel dimnjaka. Da li se radi obziđivanje opekom debljine 12 cm i malterisanje obzida od opeke ili se vrši lepljenje obloge direktno na plašt dimnjaka i ako da koje obloge?

Molimo Vas za pojašnjenje.

3.) U predmeru radova u delu GRAĐEVINSKI RADOVI u okviru podpozicije J. GIPSARSKI RADOVI na poziciji 2 traži se: postavljanje vatrootpornih ploča na postojeću konstrukciju spuštenog plafona prizemlja (u slučaju da je ona u dobrom stanju). U okviru napomene stoji da ukoliko se ustanove da postoje dotrajali elementi postojeće drvene konstrukcije spuštenog plafona nakon njegovog pregleda potrebno je zameniti ih novim uz saglasnost nadzornog organa. Potrebne količine materijala će biti utvrđene na licu mesta.

Na osnovu ovako formulisanog opisa ponuđaču je teško da da cenu za ovu poziciju jer cena zavisi od stanja postojeće podkonstrukcije. Nejasno je šta se dešava ako nakon pregleda bude potrebno zameniti delove podkonstrukcije, odnosno da li će se zamena delova podkonstrukcije naknadno naplatiti ako se ukaže potreba za tim. Ukoliko se to mora uračunati u cenu pozicije potrebno je bar predpostaviti količinu za zamenu koju bi uračunali u cenu koštanja postavljanja gipsanih ploča.

Molimo vas za pojašnjenje.

4.) U predmeru radova u delu GRAĐEVINSKI RADOVI u okviru podpozicije J. GIPSARSKI RADOVI na poziciji 5 traži se ugradnja protivpožarnih gips-kartonskih ploča prema projektu protivpožarnog elaborata.

Molimo Vas da definišete gde i na kakvu podkonstrukciju se postavljaju vatrootporne gips-kartonske ploče na ovoj poziciji predmeta radova.

5.) U predmeru radova u delu GRAĐEVINSKI RADOVI u okviru podpozicije G. LIMARSKI RADOVI na poziciji 1 traži se montaža schiedel dimnjačke kape dimenzijs prema projektu u dogovoru sa investorom (komada 2).

Molimo naručica da definiše oblik i dimenzijs schiedel dimnjačkih kapa, jer se to sa crteža ne može sagledati.

6.) U predmeru radova u okviru limarskih radova nisu date uvale, razni opšavi oko dimnjaka i na ivcama krova kao i drugi potrebni limeni elementi koji moraju da se ugrade na krov pre i nakon pokrivanja crepom.

Molimo naručioca da dopuni predmer radova sa potrebnom limarijom, sa razvijenom širinom limarije i da odredi da li se ovi radovi izvode od plastificiranog lima ili pocinkovanog lima.

7.) U predmeru radova u delu GRAĐEVINSKI RADOVI u okviru podpozicije L. BRAVARSKI RADOVI na poziciji 1 traži se: nabavka materijala i izrada ograde sa obe strane pristupne rampe prema šemi bravarije. Obračun po kompletu. ... kompl. 5

Da li ovde ponuđač nudi jedan komplet ograde koja bi obuhvatila ogradu sa obe strane rame po celoj dužini ili nudi 5 kompleta?

Molimo Vas za pojašnjenje s obzirom na to da na objektu postoji samo jedna rampa.

8.) U predmeru radova u delu MAŠINSKI RADOVI u okviru podpozicije GREJNA TELA I PRIBOR na pozicijama 1 i 2 traži se ugradnja radijatora proizvođača „Vogel&Noot“, tip Kompakt završno ofarbanih a prema datim specifikacijama.

Da li ovde ponuđač može ponuditi radijatore i drugih proizvođača ako radijatori drugih proizvođača ispunjavaju karakteristike radijatora datih u predmeru radova?"

II NARUČILAC DAJE SLEDEĆI ODGOVOR:

S OBZIROM DA SE GORE NAVEDENI ZAHTEVI ZA DODATNIM POJAŠNJENJIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ODNOSE NA PARTIJU BROJ 6-KOJA NOSI NAZIV „REKONSTRUKCIJA LK PLAVNA“ TO SE ZAINTERESOVANA LICA OBAVEŠTAVAJU DA JE DANA 06.10.2017.GODINE NARUČILAC DONEO ODLUKU O DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2017.GODINE, REDNI BROJ JAVNE NABAVKE: 42, ODLUKA BROJ 1061/2-4 OD 06.10.2017.GODINE, OBJAVLJENA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI, INTERNET STRANICI NARUČIOCA KAO I NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA RS BAZE PROPISA.

NAVEDENIM DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE, PARTIJA BROJ 6 KOJA SE ODNOŠILA NA RADOVE: „REKONSTRUKCIJA LK PLAVNA“, BRISANA JE I NA TAJ NAČIN IZUZETA IZ PREDMETA JAVNE NABAVKE ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE RADOVA 2017.GODINE I DALJEG SPROVOĐENJA U OTVORENOM POSTUPKU, A NA OSNOVU ODLUKE NARUČIOCA O IZMENI ODLUKE, BROJ 1061/3 OD 05.10.2017.GODINE.

STOGA SU SVA DALJA POJAŠNJENJA NARUČIOCA POVODOM PARTIJE BROJ 6-KOJA JE NOSILA NAZIV „REKONSTRUKCIJA LK PLAVNA“ BESPREDMETNA SHODNO IZVRŠENIM IZMENAMA I DOPUNAMA AKONKURSNE DOKUMENTACIJE NA NAČIN OPISAN U ODLUCI BROJ 1061/2-3 OD 06.10.2017.GODINE.

III ODGOVOR NARUČIOCA SE OBJAVLJUJE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI I NA INTERNET STRANICI NARUČIOCA.

7ec

PREDSEDNIK KOMISIJE



Stevo Kuzmanović, dipl.inž.šum.